

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Komunitné centrum Jarabina**

JKSO

Názov objektu **Komunitné centrum**

EČO

Miesto

Objednávateľ

IČO

IČ DPH

Projektant

Zhotoviteľ **DUTO MONT s.r.o., Tovarné**

Spracoval **Duhonova**

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

22.4.2021

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00	
2		Montáž	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00	
3	PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00	
4		Montáž	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00	
5	"M"	Dodávky				17	Iné VRN	0,00	
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00	
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00	
Projektant						D Celkové náklady			
Dátum a podpis						23 Súčet 7, 12, 19-22			176 745,81
Dátum a podpis						24 DPH 20,00 % z			35 349,16
Objednávateľ						25 Cena s DPH (r. 23-24)			212 094,97
Dátum a podpis						E Prípochty a odpočty			
Zhotoviteľ						26 Dodávky zadávateľa			0,00
						27 Kízavá doložka			0,00
						28 Zvýhodnenie + -			0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Komunitné centrum v obci Jarabina

Objednávateľ: Obec Jarabina
Zhotoviteľ: DUTO MONT s.r.o., Tovarné
Miesto: Jarabina 58, 065 31 Jarabina
Spracoval: Duhanova
Dátum: 22.4.2021


Kód	Zákazka	cena bez DPH
-----	---------	--------------

Komunitné centrum		
SO 01	Objekt	123 775,61
001	ÚK	11 262,96
002	Elektroinštalácia	12 809,94
3	ZTI, kanalizácia, VV prípojka	20 875,73
4	Plynová prípojka	8 021,57

Celkom

Bez DPH	DPH	Cena s DPH
176 745,81	35 349,16	212 094,97

Celkom ceny



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Komunitné centrum Jarabina**

JKSO

Názov objektu **SO 01 Objekt**

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

DUTO MONT s.r.o., Tovarné

36 869 601

SK2023123333

Spracoval

Duhonova

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

22.4.2021

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C	
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	8	Práca nadčas	13	GZS
	Dodávky		0,00		0,00
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce
			0,00		0,00
3	PSV	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky
	Dodávky		0,00		0,00
4	Montáž	11		16	Vplyv prostredia
			0,00		0,00
5	"M"			17	Iné VRN
	Dodávky				0,00
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
					0,00
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
					0,00
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
	0,00		0,00		0,00

Projektant		D	
Dátum a podpis		Celkové náklady	
	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
			123 775,61
		24	DPH 20,00 % z
			24 755,12
		25	Cena s DPH (r. 23-24)
			148 530,73
Objednávateľ		E	
Dátum a podpis		Prípochy a odpočty	
	Pečiatka	26	Dodávky zadávateľa
			0,00
		27	Kízavá doložka
			0,00
		28	Zvýhodnenie + -
			0,00

ROZPOČET

Stavba: Jarabina

Objekt: Rekonštrukcia Jarabina cena

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: DUTO MONT s.r.o., Tovarné

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 22.4.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

69 178,80

1 Zemné práce

6 586,59

1		Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3	m3	63,186	24,60	1 554,38	
2		Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	101,186	2,90	293,44	
3		Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	38,000	22,50	855,00	
4		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	101,186	4,10	414,86	
5		Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	101,186	2,90	293,44	
6		Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	63,186	14,20	897,24	
7		Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	34,000	18,50	629,00	
8		Štrkopiesok frakcia 16-32 mm, STN EN 13450	t	113,740	14,50	1 649,23	

Zakladanie

1 900,95

9		Lôžko pre trativod z kameniva hrubého drveného frakcie 16-32 mm	m3	5,873	27,00	158,57	
10		Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 100 mm	m	195,750	1,60	313,20	
11		Spojovacia vrstva na základovej škáre Sika Monotop 910 hr.do 40 mm	m2	127,456	4,50	573,55	
12		Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	1,126	32,00	36,03	
13		Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20	m3	2,950	85,00	250,75	
14		Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	10,000	12,00	120,00	
15		Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	10,000	4,00	40,00	
16		Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15	m3	4,810	85,00	408,85	

Zvislé a kompletne konštrukcie

7 503,66

17		Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4 m2 v murive nadzákladného porobetónovými tvárniciami na maltu vápenocementovú	m3	4,900	115,00	563,50	
18		Dodatočná izolácia vlhkého muriva Sikamur Injectocream 100 pre hrúbku muriva 700 mm	m	78,500	30,80	2 417,80	
19		Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 12/15	m3	0,550	115,00	63,25	
20		Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505	t	0,060	1 250,00	75,00	
21		Debnenie obľých stĺpov (pilierov) výšky do 4 m, zhotovenie-tradičné	m2	5,700	12,00	68,40	
22		Debnenie obľých stĺpov (pilierov) výšky do 4 m, odstránenie-tradičné	m2	5,700	3,80	21,66	
23		Priečky z tvárnic hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu (100x249x599)	m2	50,780	14,00	710,92	
24		Priečky z tvárnic hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu (150x249x599)	m2	123,550	27,50	3 397,63	
25		Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám priskrutkovaním	m	56,000	2,50	140,00	
26		Ukončenie priečok ku konštrukciám montážnou penou	m	45,500	1,00	45,50	

Vodorovné konštrukcie

823,55

27		Montáž strateného debnenia - spriahnutej dosky Centris	m2	45,250	4,20	190,05	
28		Cementotriesková doska CETRIS BASIC, rozmer 8x3350x1250 mm, s hladkým cementovo šedým povrchom	m2	45,250	14,00	633,50	

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Komunikácie
990,65

29		Položenie dlažby po prekopoch dlaždice betonové štvorhranné do lôžka z kameniva ťaženého	m2	45,800	8,50	389,30	
30		Dlažba betónová High value PREMAC ALTIKO jeden a pol, rozmer 250x165x80 mm, colormix	m2	46,258	13,00	601,35	

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
41 565,71

31		Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	129,430	0,90	116,49	
32		Vnútorná omietka stropov, hr. 4 mm	m2	129,430	5,90	763,64	
33		Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	129,430	3,80	491,83	
34		Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	933,640	0,80	746,91	
35		Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou	m2	933,640	0,80	746,91	
36		Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	115,600	1,20	138,72	
37		Vnútorná omietka stien Sikamur dry + Sikamur finish, hr. 20 mm	m2	933,640	5,10	4 761,56	
38		Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	933,640	3,50	3 267,74	
39		Potiahnutie vonkajších podhľadov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	45,250	3,80	171,95	
40		Príplatok k cene za viacfarebnú omietku	m2	346,484	0,30	103,95	
41		Vonkajšia dekoračná omietka stien Bolix, Bolix Wood stamp	m2	45,250	7,10	321,28	
42		Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová Bolix Design collection	m2	12,800	8,20	104,96	
43		Vonkajšia omietka stien jednovrstvová silikónová, strojné nanášanie, hr. 3 mm	m2	346,484	7,15	2 477,36	
44		Doteplenie konštrukcie hr. 30 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - PCI, lepený celoplošne s prikotvením	m2	45,250	16,25	735,31	
45		Doteplenie konštrukcie hr. 50 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - PCI, lepený rámovo s prikotvením	m2	127,456	18,50	2 357,94	
46		Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm, minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy	m2	421,844	37,00	15 608,23	
47		Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm, minerálne riešenie	m2	48,889	18,00	880,00	
48		Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 12/15 hr.nad 50 do 80 mm	m3	8,493	115,00	976,70	
49		Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 12/15 hr.nad 120 do 240 mm	m3	24,833	125,00	3 104,13	
50		Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov z betonárskej ocele 10 505	t	1,299	1 240,00	1 610,76	
51		Násyp zo štrkopiesku 16-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	16,555	28,00	463,54	
52		Opravná a vyrovnávací hmota, vo vonkajších aj vnútorných priestoroch, hr. do 5 mm	m2	156,990	4,55	714,30	
53		Vyspravenie betonových schodiskových stupňov a podest rýchlotuhnúcim polymerom hr. do 5 mm	m2	23,500	9,00	211,50	
54		Zárubňa kovová šxv 300-1195x500-1970 a 2100 mm, jednodielna	ks	15,000	26,00	390,00	
55		Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	15,000	20,00	300,00	

Ostatné konštrukcie a práce-búranie
8 653,40

56		Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	530,000	2,56	1 356,80	
57		Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 590,000	0,50	795,00	
58		Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	530,000	1,00	530,00	
59		PCI Soklový profil hr. 0,8 mm SP 50 (hliníkový)	m	65,220	1,50	97,83	
60		PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	92,480	1,60	147,97	
61		PROFI profil rohový PVC s mriežkou 10/10 (plastový)	m	124,880	1,20	149,86	
62		Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého nadzákladného, -2,20000t	m3	2,450	25,00	61,25	

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
63		Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr. do 100 mm, plochy nad 4 m ² -2,20000t	m ³	49,500	20,55	1 017,23	
64		Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm	m ²	156,990	2,50	392,48	
65		Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m ²	30,000	4,50	135,00	
66		Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m ²	44,000	4,50	198,00	
67		Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1,5 m ² , -0,01600t	ks	54,000	1,00	54,00	
68		Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m ² , -0,02400t	ks	19,000	1,00	19,00	
69		Vyvesenie dreveného krídla vrát do suti plochy nad 4 m ² , -0,08000t	ks	4,000	1,00	4,00	
70		Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 2 m ² , -0,03100t	m ²	75,360	5,00	376,80	
71		Vybúranie drevených vrát plochy do 5 m ² , -0,06000t	m ²	7,830	5,00	39,15	
72		Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m ² , -0,06300t	m ²	28,944	10,00	289,44	
73		Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m ²	115,600	1,00	115,60	
74		Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m ² , -0,06800t	m ²	35,000	1,50	52,50	
75		Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	137,970	4,25	586,37	
76		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	137,970	4,70	648,46	
77		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 379,700	0,95	1 310,72	
78		Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	137,970	2,00	275,94	

Presun hmôt HSV

1 154,29

79		Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	366,442	3,15	1 154,29	
----	--	---	---	---------	------	----------	--

Práce a dodávky PSV

54 596,81

Izolácie proti vode a vlhkosti

2 892,93

80		Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na vodorovnej ploche náterom z tekutej gumy hr. 2 mm	m ²	145,440	2,90	421,78	
81		Náterová hydroizolácia 2-zložková, tekutá guma	kg	145,440	2,60	378,14	
82		Izolácia proti zemnej vlhkosti stierka Sika Igolflex na ploche vodorovnej, dvojnásobná	m ²	145,440	4,50	654,48	
83		Izolácia proti zemnej vlhkosti stierka Sika Igolflex na ploche zvislej, dvojnásobná	m ²	85,347	6,00	512,08	
84		Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti popovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m ²	174,000	2,60	452,40	
85		Nopová HDPE fólia FONDALINE 500, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu, ONDULINE	m ²	200,100	1,90	380,19	
86		Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	36,099	2,60	93,86	

Izolácie striech, povlakové krytiny

844,96

87		Zhotovenie parozábrany pre strechy a krovky	m ²	161,250	1,10	177,38	
88		Parozábrana Sarvanap 2000E	m ²	185,438	3,60	667,58	

Izolácie tepelné

10 729,44

89		Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m ²	165,550	2,00	331,10	
90		PE fólia hr. 0,15 mm, š. 1030 mm,	m ²	190,383	1,30	247,50	
91		Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v dvoch vrstvách	m ²	176,000	4,20	739,20	
92		Doska NOBASIL MPN, 150x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre podhlady a stropy, KNAUF	m ²	359,040	16,80	6 031,87	

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
93		Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	165,550	4,20	695,31	
94		Doska XPS STYRODUR 3000 CS hr. 80 mm, zakladanie staviieb, podlahy, obrátené ploché strechy, ISOVER	m2	144,381	16,00	2 310,10	
95		Doska XPS STYRODUR 3000 CS hr. 40 mm, zakladanie staviieb, podlahy, obrátené ploché strechy, ISOVER	m2	24,480	6,00	146,88	
96		Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	56,871	4,00	227,48	

Konštrukcie tesárske

2 538,44

97		Montáž viazaných konštrukcií krovov stiech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	281,100	6,40	1 799,04	
98		Hranoly zo smreku neopracované hranené akost' l dl. 4000-6500 mm x hr. 160 mm, š. 160-220 mm	m3	0,551	210,00	115,71	
99		Dosky a fošne zo smrekovca neopracované omietané akost' l hr. 38-50 mm, š. 100-160 mm	m3	1,782	210,00	374,22	
100		Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	2,333	80,00	186,64	
101		Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	14,959	4,20	62,83	

Konštrukcie - drevostavby

3 753,47

102		SDK podhľad KNAUF D111, drevená spodná kca s priamym uchytením, dosky GKB hr. 12,5 mm	m2	129,430	29,00	3 753,47	
-----	--	---	----	---------	-------	----------	--

Konštrukcie klampiarske

1 728,04

103		Krytiny hladké z pozinkovaného PZ plechu, z tabúl 2000x1000 mm, sklon do 30°	m2	81,700	15,00	1 225,50	
104		Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° -0,0009t	ks	28,000	1,60	44,80	
105		Demontáž žľabov pododkvpových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	48,600	1,40	68,04	
106		Demontáž kotlíka oválneho a štvorhranného, so sklonom žľabu do 30st., -0,00320t	ks	4,000	2,00	8,00	
107		Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm 0,00135t	m	38,000	1,90	72,20	
108		Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	16,000	1,60	25,60	
109		Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	73,741	3,85	283,90	

Konštrukcie stolárske

3 689,23

110		Demontáž obloženia stien panelmi, palub. doskami, - 0,01098t	m2	196,450	0,88	172,88	
111		Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov, - 0,00800t	m2	196,450	0,40	78,58	
112		Demontáž obloženia podhľadu stien, veľkosti do 1,5 m2, - 0,02400t	m2	91,670	0,78	71,50	
113		Montáž okna plastového na PUR penu	m	148,760	15,00	2 231,40	
114		Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	15,000	9,55	143,25	
115		Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	15,000	7,80	117,00	
116		Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voššina, povrch fólia M10, plné	ks	15,000	50,00	750,00	
117		Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	31,955	3,90	124,62	

Konštrukcie doplnkové kovové

13 661,99

118		Hák pre žľaby rš 330 mm	ks	26,000	2,40	62,40	
119		Montáž žľabov pododkvpových polkruhových rš 330 mm	m	46,800	3,90	182,52	
120		Montáž odpadovej rúry s priemerom 100 mm	m	20,000	5,30	106,00	
121		Montáž hákov	ks	26,000	1,90	49,40	
122		Odkvapová rúra odtoková DN 100	m	20,000	6,20	124,00	
123		Pododkvpavný žľab polkruhový rš 330 mm	m	46,800	9,60	449,28	
124		Žľabový kotlík 150 mm	ks	2,000	13,50	27,00	
125		Plastová vchodová stena 1470 x 2920 mm s osadením - 9/L	ks	1,000	1 800,00	1 800,00	

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
126		Plastové vchodové dvere 1680x2670 mm s osadením - 8/L	ks	1,000	1 640,00	1 640,00	
127		Okno plastové biele 1470x2080 vr. parapetov - 1/S	ks	5,000	450,00	2 250,00	
128		Okno plastové biele 1470x2060 vr. parapetov - 1/S	ks	8,000	450,00	3 600,00	
129		Okno plastové biele 900x750 mm vr parapetov - 4/S	ks	3,000	230,00	690,00	
130		Okno plastové biele 1470x1800 mm vr parapetov - 4/S	ks	2,000	350,00	700,00	
131		Okno plastové biele 1470x1790 mm vr parapetov - 4/S	ks	3,000	350,00	1 050,00	
132		Okno plastové biele 1200x600 mm vr parapetov - 4/S	ks	1,000	210,00	210,00	
133		Okno plastové biele 600x750 mm vr parapetov - 4/S	ks	2,000	210,00	420,00	
134		Okno plastové biele 1270x1600 mm vr parapetov - 5/S	ks	1,000	280,00	280,00	
135		Montáž výlezu do krovu	ks	1,000	21,39	21,39	

Podlahy z dlaždíc

2 849,20

136		Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do tmelu vef. 300 x 300 mm	m2	26,500	15,00	397,50	
137		Dlaždice keramické 1xv 300x300 mm	m2	27,030	9,85	266,25	
138		Montáž soklíkov z obkladačiek do malty vef. 300 x 80 mm	m	39,540	5,00	197,70	
139		Sokel keramický 1xvxhr 298x80x8 mm, farba hnedá, RAKO	ks	134,436	2,98	400,62	
140		Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu v obmedzenom priestore vef. 300 x 300 mm	m2	51,420	15,00	771,30	
141		Dlaždice keramické, 1xvxhr 297x297x8 mm,	m2	62,171	9,85	612,38	
142		Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	21,304	9,55	203,45	

Podlahy povlakové

4 109,93

143		Odstránenie povlakových podláh zo schodiskových stupňov lepených -0,0010t	m2	26,500	1,10	29,15	
144		Odstránenie lepených hrán zo schodiskových stupňov - 0,00030t	m	28,600	0,88	25,17	
145		Lepenie podlahových soklov z vynilu	m	117,050	1,55	181,43	
146		Podlaha vynilová, hrúbka 2 mm, trieda záťaže 34	m2	11,939	9,90	118,20	
147		Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	211,500	1,10	232,65	
148		Lepenie povlakových podláh vinyl v pásoch	m2	185,000	7,20	1 332,00	
149		Podlaha vynilová, hrúbka 2 mm, trieda záťaže 34/43	m2	190,550	11,50	2 191,33	

Obklady

2 918,92

150		Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek vef. 150x150 mm	m2	113,500	15,00	1 702,50	
151		Obkladačky keramické, 1xvxhr 148x148x6 mm	m2	115,770	9,55	1 105,60	
152		Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	30,868	3,59	110,82	

Nátery

2 580,95

153		Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	341,250	3,05	1 040,81	
154		Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	341,250	2,10	716,63	
155		Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	470,576	1,75	823,51	

Maľby

2 299,31

156		Oblepenie vypínačov, zásuviek páskou výšky do 3,80 m	ks	25,000	0,50	12,50	
157		Zakryvanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	416,740	0,50	208,37	
158		Maľby Sika Color dvojnásobné ručne nanášané, tónované s bielym stropom na podklad jemnozrnný do 3,80 m	m2	1 222,610	1,70	2 078,44	

Celkom

123 775,61

KRYCÍ LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Komunitné centrum Jarabina	JKSO	
Názov objektu	Ústredné vykurovanie	EČO	
		Miesto	
		IČO	
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ	DUTO MONT s.r.o., Tovarné	36 869 601	SK2023123333
Spracoval	Duhonova		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		22.4.2021	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky		8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž		9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž		11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky						17	Iné VRN		0,00
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)			12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
			11 262,96
		24	DPH 20,00 % z 11 262,96
			2 252,59
Objednávateľ		25	Cena s DPH (r. 23-24)
Dátum a podpis			13 515,55
		E	Prípochty a odpočty
		26	Dodávky zadávateľa
			0,00
		27	Kľzavá doložka
			0,00
		28	Zvýhodnenie + -
			0,00

Č.P.	Číslo položky cenníka	Skrátený popis	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Dodávka	Montáž
	800 - 731	KOTOLŇA					
		DODÁVKA JUNKERS					
1	8733500029	ZOSTAVA TOP PLUS 28 WD 16 CerapurConfort ZSBR 28-CE Zásobník WD 160 I Montážna doska č.258 Ekvitermický regulátor CW 400	kpl	1,00	2 090,00	2 090,00	
2	AZB 604/1	Koaxiálny odťah spalín 80/125 - 0,5 m	ks	1,00	27,50	27,50	
3	AZB 606/1	Koaxiálny odťah spalín 80/125 - 2,0 m	ks	4,00	74,80	299,20	
4	AZB 919	Zvislý odťah spalín 80/125 s koncovkou	ks	1,00	100,65	100,65	
5	AZB608/1	Koaxiálne koleno 80/125 - 2x45°	ks	2,00	54,45	108,90	
6	AZB 925	Prechod cez šikmú strechu HT rúra na odvod kondenzátu	ks	1,00	39,16	39,16	
7	Predb. Cena	- napojiť cez odpadový sifón do kanalizácie	m	2,00	9,35	18,70	
8	Predb cena	Montáž závesného kotla o výkone do 28 kW s príslušenstvom, zásobníkom	ks	1,00	214,50		214,50
9	Predb.cena	Uvedenie kotla a regulácie do prevádzky, zaškolenie obsluhy	ks	1,00	330,00		330,00
		CELKOM				2 684,11	544,50
	800-732	STROJOVNĀ					
		DODÁVKA REFLEX					
		Tlaková expanzná nádoba s membránou					
1	7 260 107	REFLEX NG o objeme 25 l - 6bar/120°C	ks	1,00	56,65	56,65	
2	7 613 100	Uzatvárací kohút so zaistením REFLEX MK 1-1"	ks	1,00	21,45	21,45	
3	Predb.cena.	Montáž exp. nádoby o objeme 25 l vrátene uzatv. kohúta	ks	1,00	41,80		41,80
		CELKOM				78,10	41,80

Č.P.	Číslo položky	Skrátený popis	M.j.	Množstvo	Jednotková	Náklady spolu
------	---------------	----------------	------	----------	------------	---------------

800-734		ARMATÚRY					
1	1 4217 32	Vyvažovací ventil HERZ STROMAX DN 20	ks	4,00	50,05	200,20	
2	1 2201 12	Guľový kohút DN 20	ks	6,00	5,01	30,03	
3	1 2201 13	Guľový kohút DN 25	ks	3,00	8,09	24,26	
4	1 2622 13	Spätný ventil DN 25	ks	1,00	8,31	8,31	
5	1 2512 01	Vypúšťací guľový kohút DN 15 - cca	ks	2,00	4,73	9,46	
6	Pred. Cena	Elektromagnetický filter DN 25	ks	1,00	107,80	107,80	
7	1 3466 12	Rohová pripojovacia armatúra HERZ-3000 Trojosový ventil HERZ-TS-90-V AB	ks	24,00	20,35	488,40	
8	1 7758 67	pre ľavostrannú montáž DN 15 / pravostrannú /	ks	3,00	20,35	61,05	
9	1 3924 01	Rohové šrúbenie HERZ RL-5 DN 15	ks	3,00	7,70	23,10	
10	1 9200 68	Termostatické hlavice	ks	24,00	12,65	303,60	
11	734 209 112	Montáž závit.armatúr s dvoma závitmi DN15	ks	56,00	2,04		113,96
12	73420-9115	DN 20, 25	ks	15,00	2,75		41,25
CELKOM						1 256,20	155,21

Strana 5

Č.P.	Číslo položky cenníka	Skrátený popis	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Dodávka	Montáž
	800-735	VYKUROVACIE TELESÁ					

REKAPITULÁCIA

KOTOLŇA				2 684,11	544,50
STROJOVNĀ				78,10	41,80
ROZVOD POTRUBIA				2 025,76	1 306,69
ARMATŮRY				1 256,20	155,21
VYKUROVACIE TELESĀ				2 220,52	554,07

S P O L U				8 264,69	2 602,27
DODĀVKA + MONTĀŽ					10 866,96

VYKUROVACIA SKŮŠKA	hod	24,00	16,50		396,00
--------------------	-----	-------	-------	--	--------

Ů K C E L K O M : / bez DPH / **11 262,96**

V Tovarnom, 22.04.2021

Vypracoval: Duhonova



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Komunitné centrum Jarabina	JKSO		
Názov objektu	Komunitné centrum	EČO		
		Miesto		
		IČO		
Objednávateľ				
Projektant				
Zhotoviteľ		DUTO MONT s.r.o., Tovarné	36 869 601	SK2023123333
Spracoval		Duhonova		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
		22.4.2021	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 12 809,94
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 2 561,99
Dátum a podpis	Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-24) 15 371,93
Z		E Prípochy a odpočty
		26 Dodávky zadávateľa 0,00
		27 Kľzavá doložka 0,00
		28 Zvýhodnenie + - 0,00

RevPro s.r.o.
 Bernoláková 2,
 Lubičica, 059 71
 web: www.revpro.sk
 tel: +421 908 278 182

E04-Rozpočet na dodávku a montáž materiálu

Realizačný projekt

Strana: 1
 Spracoval : Duňhová
 Podpis:
 Revízia: 00
 Zak. č.: 19/019

P.č.	Výrobca	Označ.	Popis	Typ	MJ	Počet	JC v EUR bez DPH	Cena dodávok EUR bez DPH	Cena montáž v EUR bez DPH	Poznámka
1	Schneider		Rozvádzač RH - plastová rozvodnica, vrátane vyzbroje		ks	1	605,00	605,00		
			Osadenie rozvádzača RH - plastová rozvodnica		ks	1	154,00		154,00	
2	SEZ		Inštalčná krabica	10010776,00	ks	80	3,74	299,20		
			Inštalčná krabica, montáž pod omietku		ks	80	2,20		176,00	
3	SEZ		Zás. nást. 16A 5P 400V/ IP44	IZN 1653	ks	1	6,16	6,16		
			Zás. nást. 16A 5P 400V/ IP44, montáž na omietku		ks	1	5,94		5,94	
4	Schneider		Elektrická zásuvka 230V/16A, jednoúčelá	MGU3,059,18	ks	46	4,40	202,40		
			Elektrická zásuvka 230V/16A, jednoúčelá, montáž pod omietku		ks	46	4,07		187,22	
5	Schneider		Vypínač jednopólový 230V/10A, radenie 1	MGU3,101,18	ks	19	5,83	110,77		
			Vypínač jednopólový 230V/10A, radenie 1, montáž pod omietku		ks	19	6,05		114,95	
6	Schneider		Prepínač striedavý 230V/10A, radenie 6	MGU3,203,18	ks	15	7,15	107,25		
			Prepínač striedavý 230V/10A, radenie 6, montáž pod omietku		ks	15	7,15		107,25	
7	Schneider		Krycí rámik	MGU6,002,18	ks	80	1,65	132,00		
			Krycí rámik, montáž		ks	80	2,75		220,00	
8	Schneider		Montážny rámik jednoúčelý	MGU7,002	ks	80	1,65	132,00		
			Montážny rámik jednoúčelý, montáž		ks	80	1,98		158,40	
9	LED-SOLAR		Núdzové svetidlo s piktogramom, 230V, 9W		ks	8	31,90	255,20		
			Núdzové svetidlo s piktogramom, 230V, 9W, montáž		ks	8	27,50		220,00	
10	LED-SOLAR		Žiarivkové LED svetidlo 230V/26W		ks	26	36,30	943,80		
			Žiarivkové LED svetidlo 230V/26W, montáž		ks	26	16,50		429,00	
11	LED-SOLAR		Žiarovkové LED svetidlo 230V/13W		ks	21	29,15	612,15		
			Žiarovkové LED svetidlo 230V/13W, montáž		ks	21	37,95		796,95	
12	HH		Kabel N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x1,5	m	655	0,77	504,35		
			Kabel N2XH-J 3x1,5, pevné uloženie		m	655	1,65		1080,75	
13	HH		Kabel N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	m	520	0,88	457,60		
			Kabel N2XH-J 3x2,5, pevné uloženie		m	520	1,65		858,00	
14	HH		Kabel N2XH-J 5x2,5	N2XH-J 5x2,5	m	80	3,85	308,00		
			Kabel N2XH-J 5x2,5, pevné uloženie		m	80	4,29		343,20	
15			Ukročenia		komplet	1	88,00	88,00		
			Práce spojené s uloženími - sekanie		komplet	1	220,00		220,00	
17	ZIN		Zachytavacia tyč	ZT 1	ks	3	15,40		46,20	Bleskozvod
			Zachytavacia tyč	ZT 1	ks	3	13,20	39,60		Bleskozvod
18	ZIN		Zvodový vodič Fežn 8	Fežn Ø8	m	120	1,10		132,00	Bleskozvod
			Zvodový vodič Fežn 8	Fežn Ø8	m	120	0,99	118,80		Bleskozvod
19	ZIN		Zemniaca pasovina Fežn 30x4	Fežn 30x4	m	100	1,10		110,00	Bleskozvod

RevPro s.r.o.
Bernoláková 2,
Lúbcica, 059 71
web: www.revpro.sk
tel: +421 908 278 182

E04-Rozpočet na dodávku a montáž materiálu

Strana: 1
Spracoval : Duhonova
Podpis:
Revízia: 00
Zak. č.: 19/019

Realizačný projekt

P.č.	Výrobca	Označ.	Popis	Typ	MJ	Počet	JC v EUR bez DPH	Cena dodávky EUR bez DPH	Cena montáž v EUR bez DPH	Poznámka
20	ZIN		Zemniaca pasovina FeZn 30x4 Zvodový vodič FeZn 10	FeZn 30x4 FeZn Ø10	m m	100 40	0,99 2,75	99,00	110,00	Bleskozvod Bleskozvod
21	ZIN		Zvodový vodič FeZn 10 Skusobna svorka	SS	ks	6	2,20	39,60	13,20	Bleskozvod Bleskozvod
22	ZIN		Skusobna svorka Križova svorka Križova svorka	SS SK SK	ks ks ks	6 15 15	2,20 2,75 2,75	13,20	41,25	Bleskozvod Bleskozvod Bleskozvod
23	HH		Kábel CYKY-J 5x25 Kábel CYKY-J 5x25	CYKY-J 5x25 CYKY-J 5x25	m m	30 30	7,92 7,59	237,60	227,70	Pripojka Pripojka
24	HH		Elektromerový rozvádzač RE Elektromerový rozvádzač RE	RE2.0 K403 63A RE2.0 K403 63A	ks ks	1 1	550,00 605,00	550,00	605,00	Pripojka Pripojka
25			Revízie		komplet	1	550,00		550,00	
26			Cena komplet dodávka bez DPH					5 902,93		
27			Cena komplet montáž bez DPH						6 907,01	
28			Cena komplet spolu bez DPH						12 809,94	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Komunitné centrum Jarabina	JKSO	
Názov objektu	Zdravotechnika	EČO	
		Miesto	
Objednávateľ		IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	DUTO MONT s.r.o., Tovarné	36 869 601	SK2023123333
Spracoval	Duhonova		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	22.4.2021	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Veďľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky		8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00	
2		Montáž		9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00	
4		Montáž		11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky						17	Iné VRN		0,00	
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)			12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00	
Projektant								D Celkové náklady				
Dátum a podpis				Pečiatka				23		Súčet 7, 12, 19-22		20 875,73
Objednávateľ								24		DPH 20,00 % z		4 175,15
								25		Cena s DPH (r. 23-24)		25 050,88
								E Prípochty a odpočty				
								26		Dodávky zadávateľa		0,00
								27		Kízavá doložka		0,00
								28		Zvýhodnenie + -		0,00

ROZPOČET

Stavba: Jarabina

Objekt: SO - Zdravotechnika a prípojky vody a kanalizácie

Objednávateľ: Obec Jarabina

Zhotoviteľ: DUTO MONT s.r.o., Tovarné

Miesto:

Spracoval: Duhonova

Dátum: 22.4.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

10 779,29

1 ZEMNE PRÁCE

8 219,90

1	132201202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	118,213	18,70	2 210,58	
2	132201209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	31,864	3,74	119,17	
3	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	121,540	7,70	935,86	
4	151101102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	m2	86,190	9,90	853,28	
5	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	121,540	3,52	427,82	
6	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	m2	86,190	3,63	312,87	
7	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	81,018	2,64	213,89	
8	161101102	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m	m3	35,195	3,74	131,63	
9	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	33,934	2,53	85,85	
10	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	33,934	4,62	156,78	
11	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	33,934	14,30	485,26	
12	171203211	Poplatok za skládku	m3	33,934	24,20	821,20	
13	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachtiet alebo okolo objektu	m3	83,279	17,60	1 465,71	

4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

485,12

14	451572111	Lôžko pod potrubie, obsyp stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého	m3	19,225	22,00	422,95	
15	452313111	Podkladné bloky z betónu tr. B 7,5 v otv. výk. pod potrubie	m3	0,798	44,00	35,11	
16	452353101	Debnenie podkl. blokov pod potrubie v otv. výkope	m2	2,460	11,00	27,06	

8 RÚROVÉ VEDENIA

2 074,27

17	286138500	Rúrka PVC tlaková ťažká LPE d 63x 5,7x6000 voda	kus	3,733	3,96	14,78	
18	286364050	PE - koleno 90° d 63mm	kus	1,010	5,50	5,56	
19	286364710	PE - el. spojka pres. d 63mm	kus	5,050	7,92	40,00	
20	871211121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 63	m	17,000	11,66	198,22	
21	871261121	Montáž potrubia z rúrok PVC d 125	m	10,000	8,80	88,00	
22	286110150	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 125x3,2x5000	kus	2,000	33,00	66,00	
23	286110200	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x4,7x5000	kus	3,400	37,40	127,16	
24	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum. krúžkami	m	12,000	13,31	159,72	
25	286508430	Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 160mm	kus	5,050	6,16	31,11	
26	872241111	Awadock tvarovka kanalizačná DN 150	kus	1,000	3,52	3,52	
27	872311111	Montáž tvaroviek z tlakového PVC d 150 v otvorenom výkope	kus	1,000	9,46	9,46	
28	3882A1202	Vodomer skrutkový WP-Dynamic, QN 10, DN 40 - 94002082	kus	1,000	26,40	26,40	
29	4226F0102	Filter na vodu - DN 50	kus	1,000	22,00	22,00	
30	422805000	Klapka spätná L10-117-616P1 DN40	kus	1,000	18,70	18,70	

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
31	552505620	Prechody prírubové staveb. dĺžka 200 DN 50/40	kus	2,020	12,10	24,44	
32	877181121	Montáž elektrotvaroviek na potrubí PE v otvorenom výkope, zvárané DN 50	kus	7,000	11,00	77,00	
33	877313122	Montáž presuviek na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN150	kus	5,000	6,82	34,10	
34	891211221	Montáž vodovodných posúvačov v šachte s ručným kolieskom DN 50	kus	2,000	6,38	12,76	
35	891215321	Montáž spätných klapiek DN 50	kus	1,000	4,62	4,62	
36	422210904	Pás navíťovací univerzálny - DN 100-50	kus	1,010	97,90	98,88	
37	4223J0908	Kohút guľový s pákovým ovládačom DN 50	kus	1,010	15,40	15,55	
38	892101111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	22,000	0,55	12,10	
39	892241111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80	m	16,000	0,99	15,84	
40	893132111	Šachty armatúrne prefabrikované+strop, vnútorný rozm. 2,05x1,4x1,8 m	kus	1,000	140,80	140,80	
41	894411111	Zhotovenie šachiet z bet. dielcov, dno betón C 25/30 na potrubí DN do 200	kus	2,000	59,40	118,80	
42	592243500	Skruž šachtová TBS 7-100 29x100x9	kus	4,060	33,00	133,98	
43	592243800	Skruž prechodová TBS 15-100 60x100x9	kus	2,030	68,20	138,45	
44	899104111	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom nad 150 kg	kus	2,000	17,60	35,20	
45	552421420	Poklop T-600P	kus	2,030	33,00	66,99	
46	PC084001	ULIČ. IEČKO K TELESK. SÚPR. PRE E POSÚVAČ DN 50	KS	1,000	18,26	18,26	
47	PC086	ZEMNÁ TELESKOP. SÚPR. PRE POTRUBIE DN 50, č. 9500 RD=1,3-1,8 m	KS	1,000	189,20	189,20	
48	PC110	MONTÁŽ IDENTIFIKAČNÉHO VODIČA	m	22,000	2,75	60,50	
49	PC111	VODIČ CE 4 mm ²	m	23,850	1,76	41,98	
50	899711111	Výstražná biela fólia	m	22,000	1,10	24,20	

PRÁCE A DODÁVKY PSV

10 096,44

721

Vnútrotná kanalizácia

2 218,05

51	721175008	zemi	m	12,000	12,10	145,20	
52	721175009	zemi	m	21,000	14,19	297,99	
53	721176006	Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 75/3 stúpacie	m	10,000	12,65	126,50	
54	721176008	Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 110/4,3 stúpacie	m	20,000	11,00	220,00	
55	721177002	Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 40/3 pripojovacie	m	12,000	18,70	224,40	
56	721177004	Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 56/3 pripojovacie	m	8,000	17,05	136,40	
57	721177005	Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 63/3 pripojovacie	m	5,000	6,60	33,00	
58	721177008	pripojovacie	m	9,000	19,80	178,20	
59	721194104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	kus	12,000	7,70	92,40	
60	721194105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	kus	6,000	8,03	48,18	
61	721194109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	kus	7,000	9,79	68,53	
62	721211403	Podlahové vpusty s vod. odtokom DN 50/70 s guľovým kĺbom	kus	2,000	18,70	37,40	
63	721211514	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom	kus	2,000	13,42	26,84	
64	721211710	Montáž podlahového odtokového žlabu dl. 1000 mm pre montáž k stene	kus	2,000	16,83	33,66	
65	721212114	Odtokový žlab dĺžky 1000 mm s krycím roštom a zápachovou uzávierkou	kus	2,000	126,50	253,00	
66	721221201	Kondenzačný sifon so zápachovou uzávierkou HL 136 DN 32	kus	1,000	23,10	23,10	
67	PC721	SÚPRAVA PRIVZDUŠŇOVACEJ HLAVICE HL 900 DN 100	KS	3,000	44,00	132,00	
68	721226511	Zápachová uzávierka pre pračku a umývačku DN 40/50	kus	1,000	2,20	2,20	
69	721271105	Odvetrávacía hlavica HL 810 DN 100	kus	2,000	13,75	27,50	
70	721290111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	33,000	1,10	36,30	
71	721290123	Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	m	59,000	1,10	64,90	
72	998721102	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	t	0,941	11,00	10,35	

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

722 Vnútrotný vodovod
3 412,70

73	722130213	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25	m	7,000	12,10	84,70	
74	722172216	Potrubie vodov. z rúrok PP rad ťažk. D 63/5,7	m	10,000	12,32	123,20	
75	722173312	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok GEBERIT D 20(DN15)	m	65,000	6,60	429,00	
76	722173313	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok GEBERIT D 26(DN20)	m	57,000	7,70	438,90	
77	722173314	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok GEBERIT D 32(DN25)	m	39,000	9,02	351,78	
78	722173315	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok GEBERIT D 40(DN32)	m	30,000	11,33	339,90	
79	722182112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	m	65,000	2,20	143,00	
80	722182113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	m	61,000	2,86	174,46	
81	722182114	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 32	m	39,000	3,19	124,41	
82	722182115	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 40	m	30,000	3,41	102,30	
83	405N001365	Regulačný ventil závitový Herz Stromax DN 15	kus	4,000	11,22	44,88	
84	722220111	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2	kus	26,000	3,96	102,96	
85	722220121	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	pár	3,000	4,18	12,54	
86	722231021	Armat. vodov. s 2 závitmi, guľový kohút G 1/2	kus	21,000	5,50	115,50	
87	722231022	Armat. vodov. s 2 závitmi, guľový kohút G 3/4	kus	6,000	6,60	39,60	
88	722231023	Armat. vodov. s 2 závitmi, guľový kohút G 1	kus	4,000	9,35	37,40	
89	722231024	Armat. vodov. s 2 závitmi, guľový kohút G 5/4	kus	2,000	11,66	23,32	
90	722231073	Armat. vodov. s 2 závitmi, armatúra proti spätnému prietoku BA 295 DN25	kus	1,000	12,65	12,65	
91	722231163	Armat. vod. s 2 závit. ventil poistný priamy ON 137030 G 1	kus	1,000	13,20	13,20	
92	722231184	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil redukčný F 06 G 5/4	kus	1,000	12,10	12,10	
93	722234034	Montáž zariadenia pre elektromagnetickú úpravu vody závit. G 6/4	kus	1,000	12,10	12,10	
94	4361M0103	Úpravňa vody el.mag.EZV 40T	kus	1,000	55,00	55,00	
95	722234266	Filter mosadzný G 5/4 Honeywell FY 30	kus	1,000	8,80	8,80	
96	722239101	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1/2	kus	21,000	3,85	80,85	
97	722239102	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	kus	6,000	3,85	23,10	
98	722239103	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1	kus	7,000	4,40	30,80	
99	722239104	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 5/4	kus	2,000	4,95	9,90	
100	722254106	Montáž hydrantovej skrine nástennej s výbrojou	súbor	1,000	19,80	19,80	
101	722254231	Požiarne prísl.,hadic.navij. NOHA typ A25/30 na stenu 700x700x200mm	súbor	1,000	220,00	220,00	
102	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	202,000	0,55	111,10	
103	722290234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	202,000	0,55	111,10	
104	998722102	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	t	0,332	13,09	4,35	

724 Strojné vybavenie
662,26

105	724149101	Montáž čerpadiel obehových do potrubia	kus	1,000	121,00	121,00	
106	4261A1708	Čerpadlo COMFORT UP 20-14 BXUT 110 - 96433890	kus	1,000	286,00	286,00	
107	4846A0105	Expanzomat - EX.00.328.405 - 25 l	kus	1,000	59,40	59,40	
108	724221211	Montáž tlakovej nádrže	kus	1,000	41,80	41,80	
109	724231125	Meracie prísl. dom. vodárení, tlakomer pr. 100 typ 03382	súbor	1,000	154,00	154,00	
110	998724102	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 12 m	t	0,004	14,30	0,06	

725 Zariadenie predmety
3 803,44

111	725119307	Montáž záchodovej misy kombinovanej s rovným odpadom	súbor	4,000	12,10	48,40	
112	642340001100	Kombinované WC keramické ZETA, rozmer 645x355x760 mm, hlboké splachovanie, vodorovný odpad, bočné napúšťanie, JIKA	ks	4,000	121,00	484,00	

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
113	725119309.1	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	kus	4,000	1,10	4,40	
114	725122100	Pisoárové záchody z diturvitu KOLO so zabudov. snímačom	súbor	1,000	63,80	63,80	
115	725129202	Montáž pisoárov keramických	súbor	1,000	14,30	14,30	
116	725212200	Umývadlo z diturvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita Dino + polnoha	súbor	9,000	22,00	198,00	
117	725219201	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na konzoly	súbor	9,000	11,00	99,00	
118	725241113	Vanička sprchová akrylátová štvorcová 1000x1000 mm	súbor	2,000	121,00	242,00	
119	725244134	Montáža dodávka zástena sprchová dvojkridlová do výšky 2000 mm a šírky 1200 mm	súbor	2,000	352,00	704,00	
120	725249104	Montáž sprchovej vaničky	súbor	2,000	49,50	99,00	
121	725314290	Príslušenstvo k drezu v kuchynských zostavách	súbor	1,000	44,00	44,00	
122	725314370	Drez jednoduchý nerez. veľkokuchyn. štandardná kvalita	súbor	1,000	82,50	82,50	
123	725319202	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,2 kg/kus	kus	1,000	1,10	1,10	
124	725329101	Montáž drezov dvojitých so zápach uzávierkou	súbor	1,000	53,90	53,90	
125	725330820	Výlevka diturvitová Myra	súbor	1,000	276,10	276,10	
126	725339101	Montáž výleviek keramíc., liat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže	súbor	1,000	28,60	28,60	
127	725539001	Montáž a dodávka madiel pre imobilných WC+sprcha	súbor	2,000	97,90	195,80	
128	725539002	Montáž a dodávka sklap. sedadiel do sprchy	súbor	1,000	118,80	118,80	
129	725810502	Pripojovacie kolienko s pripojovacou rúrkou T 69 G 1/2	súbor	5,000	12,10	60,50	
130	725820200	Batéria drezová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	súbor	1,000	27,50	27,50	
131	725820300	Batéria drezová stojanková G 1/2 štandardná kvalita	kus	1,000	30,80	30,80	
132	725821300	Batéria umývadlová stojanková G 1/2 štandardná kvalita	súbor	9,000	33,00	297,00	
133	725829201	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov nást. chromov.	kus	1,000	12,10	12,10	
134	725829301	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov stojank. G 1/2	kus	10,000	11,00	110,00	
135	725840200	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	súbor	2,000	49,50	99,00	
136	725849200	Montáž batérií sprch. násten. s nastav. výškou	kus	2,000	11,00	22,00	
137	725869101	Montáž zápach. uzávierok umývadlových D 40	kus	9,000	3,96	35,64	
138	725869204	Montáž zápach. uzávierok drez. jednod. D 50	kus	1,000	6,16	6,16	
139	725869210	Montáž zápachových uzávierok sprchových DN 40/50	kus	2,000	7,70	15,40	
140	725980123	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 30/30	kus	7,000	28,60	200,20	
141	725989101	Montáž dvierok kovových lakovaných 300/300 mm	kus	7,000	17,60	123,20	
142	998725102	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 12 m t	t	0,378	16,50	6,24	

Celkom

20 875,73

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Komunitné centrum v obci Jarabina		Miesto:					
Objekt : SO hlavný Objekt		JKSO :					
Časť : Plynofikácia							
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: Duhonova	Dňa: 22.4.2021				
Odberateľ:		IČO:					
		DIČ:					
Dodávateľ: DUTO MONT s.r.o., Tovarné 45, 094 01		IČO: 36 869 601					
		DIČ: 2023123333					
Projektant: Alti Poprad s.r.o.		IČO:					
		DIČ:					
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:	2 963,45		2 963,45	6	Práce nadčas	
2	PSV:	2 115,36	241,20	2 356,56	7	Murárske výpomocce	
3	MCE:	2 288,88	412,68	2 701,56	8	Bez pevnej podlahy	
4	Iné:				9		
5	Súčet:	7 367,69	653,88	8 021,57	10	Sučet riadkov 6 až 9:	
C NUS - náklady umiestnenia stavby					D ON - ostatné náklady		
11	Zariadenie :				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce	
14					19		
15	Sučet riadkov 11 až 14:				20	Sučet riadkov 16 až 19:	
projektant, rozpočtár cenár				pečiatka:	E Celkové náklady		
podpis:					21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	8 021,57
dátum:					22	DPH 20% z:	8 021,57
					23	DPH 0% z:	
					24	Sučet riadkov 21 až 23:	9 625,88
					F Odpočet - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis:				podpis:			
dátum:				dátum:			
pečiatka:				pečiatka:			

Odberateľ:
Projektant: Alti Poprad s.r.o.
Dodávateľ: DUTO MONT s.r.o., Tovarné 45, 094 01

Spracoval: Ing. Husár
JKSO :
Dátum: 22.4.2021

Stavba : Komunitné centrum v obci Jarabina
Objekt : SO hlavný Objekt
Časť : Plynifikácia

Alti Poprad s.r.o.

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	
				Spolu	Suť v tonách
1 - ZEMNE PRÁCE	2 963,45	0,00	2 963,45	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	2 963,45	0,00	2 963,45	0,00000	0,000
723 - Vnútorný plynovod	1 698,78	228,00	1 926,78	0,00000	0,000
732 - Strojovne	11,00	13,20	24,20	0,00000	0,000
734 - Armatúry	352,34	0,00	352,34	0,00000	0,000
783 - Nátery	53,24	0,00	53,24	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	2 115,36	241,20	2 356,56	0,00000	0,000
272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody	2 243,12	412,68	2 655,80	0,00000	0,000
270 - Montáž potrubia (M23 okrem plynovodov)	45,76	0,00	45,76	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	2 288,88	412,68	2 701,56	0,00000	0,000
Za rozpočet celkom	7 367,69	653,88	8 021,57	0,00000	0,000



Odberateľ:
 Projektant: Alti Poprad s.r.o.
 Dodávateľ: DUTO MONT s.r.o., Tovarné 45, 094 01

Spracoval: Duhonova
 JKSO :
 Dátum: 22.4.2021

Stavba : Komunitné centrum v obci Jarabina
 Objekt : SO hlavný Objekt
 Časť : Plynofikácia

Alti Poprad s.r.o. **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Popis položky, stavebného dielu, remesta, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	001	Príplatok za lepiivosť horniny tr.3	11,232	m3	4,62	51,89	20
2	272	Hĺbenie rýh š. 80, hl. 120, zem. tr. 3	52,000	m	28,70	1 492,40	20
3	272	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	37,440	m3	5,06	189,45	20
4	272	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	37,440	m3	4,62	172,97	20
5	001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	28,080	m3	24,80	696,38	20
6	001	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	9,360	m3	18,15	169,88	20
7	001	Prisypanie tesniacej fólie alebo geotext. bez zhut. v rovine	4,680	m3	1,10	5,15	20
8	272	Lôžko a obsyp plynovodného potrubia pieskom	9,360	m3	19,80	185,33	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:			2 963,45			2 963,45	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:			2 963,450			2 963,45	
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
723 - Vnútorý plynovod							
9	721	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 15	2,000	m	9,02	18,04	20
10	721	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 20	1,000	m	11,66	11,66	20
11	721	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 25	5,000	m	13,20	66,00	20
12	721	Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 1 DN 25/20	1,000	kus	16,50	16,50	20
13	721	Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 2 DN 25/15	1,000	kus	19,80	19,80	20
14	721	Chránička plyn. potrubia D 44,5/2,6	2,000	m	11,00	22,00	20
15	721	Prípojka k plynomerom spoj. na závit bez ochodzu G 5/4	1,000	súbor	70,40	70,40	20
16	721	Rozperky prípojok k plynomerom G 1	1,000	súbor	30,80	30,80	20
17	721	Prípojka plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 15	1,000	súbor	100,12	100,12	20
18	721	Prípojka plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 20	1,000	súbor	80,76	80,76	20
19	721	Prípojka plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 25	1,000	súbor	104,30	104,30	20
20	721	Prípojka plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 32	1,000	súbor	87,60	87,60	20
21	721	Prípojka plynovodná nerezová hadica G1/2 F x G1/2 M dĺžky od 50 do 100 cm spájaná na závit	1,000	súbor	9,46	9,46	20
22	721	Kohút guľový priamy G 1/2 PN 42 do 185°C plnoprietokový s guľou DADO vnútorný závit ťažká rada	1,000	kus	12,10	12,10	20
23	721	Kohút guľový priamy G 3/4 PN 42 do 185°C plnoprietokový s guľou DADO vnútorný závit ťažká rada	1,000	kus	14,30	14,30	20
24	721	Kohút guľový priamy G 1 PN 42 do 185°C plnoprietokový s guľou DADO vnútorný závit ťažká rada	1,000	kus	13,86	13,86	20
25	721	Kohút guľový priamy G 1 1/4 PN 42 do 185°C plnoprietokový s guľou DADO vnútorný závit ťažká rada	1,000	kus	10,12	10,12	20
26	MAT	Úchyt plynomeru 250 mm	1,000	kus	14,30	14,30	20
27	MAT	Rozperka 250 mm - 1 1/4"	1,000	kus	17,60	17,60	20
28	MAT	Samolepka „ PLYN “ vrátane HUP	1,000	kus	16,50	16,50	20
29	MAT	Regulátor tlaku plynu RTP 10M-2R rohový - 83 04 71	1,000	kus	179,60	179,60	20
30	721	Regulátor tlaku plynu stredotlakový jednostupňový výkon do 10 m3/hod pre zemný plyn	1,000	súbor	160,20	160,20	20
31	721	Skrinka pre regulátor plynu	1,000	kus	105,60	105,60	20
32	721	Sokel pod skrinku regulátoru plynu	1,000	kus	88,00	88,00	20
33	721	Vnútrost. prem. vybúr. plynovod vodor. do 100m v obj. do 24m	0,078	t	220,00	17,16	20
34	721	Vnútorý plynovod HZS T4	16,000	hod	20,00	320,00	20
35	721	Vnútorý plynovod HZS T5	16,000	hod	20,00	320,00	20
723 - Vnútorý plynovod spolu:			1 926,78			1 926,78	
732 - Strojovne							
36	731	Montáž orientačných štítkov	10,000	súbor	1,10	11,00	20
37	MAT	Štítok označovaci	10,000	kus	1,32	13,20	20
732 - Strojovne spolu:			24,20			24,20	
734 - Armatúry							
38	731	Tlakomery diferenčné 03360 pr. 60	1,000	kus	61,60	61,60	20
39	731	Príslušenstvo tlakomerov, kohúty čapové K70-181-716 M 20x1,5	1,000	kus	30,80	30,80	20
40	731	Príslušenstvo tlakomerov, prípojky tlakomerov DN 20	1,000	kus	35,20	35,20	20
41	731	Montáž tlakomerov diferenčných do 160mm	1,000	kus	61,60	61,60	20
42	731	Vnútrost. prem. vybúr. hmôt armatúr vodor. 100 m v. do 24 m	0,057	t	55,00	3,14	20
43	731	Armatúry, HZS T4	8,000	hod	20,00	160,00	20
734 - Armatúry spolu:			352,34			352,34	
783 - Nátery							
44	783	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	1,000	m2	6,16	6,16	20
45	783	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	8,000	m	4,62	36,96	20
46	783	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm základné	2,000	m	5,06	10,12	20
783 - Nátery spolu:			53,24			53,24	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:			2 356,560			2 356,56	

Altí Poprad s.r.o. **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY M							
272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody							
47	272	Uloženie plynovod. potrubia do ryhy z tl. rúr PE D32, rúry navijané v kotúčoch	52,000	m	9,90	514,80	20
48	MAT	Rúrka PE-100 SDR 11,0(0,7Mpa) d 32x3,0xNAV plyn	54,600	m	5,06	276,28	20
49	272	Montáž elektrotvaroviek W90° koleno PE100 SDR11 D32mm	4,000	kus	9,90	39,60	20
50	MAT	Koleno elektrotvarovkové W 90st.612 093 d 32	4,000	kus	9,02	36,08	20
51	272	Montáž TA(Kit) T-kus s predlž. odbočkou PE100 SDR11 D32mm	1,000	kus	6,60	6,60	20
52	MAT	T-kus TA s predlž.odboč.a objímkou 612 161 d 32 - súprava	1,000	kus	7,92	7,92	20
53	272	Montáž USTR prechodka PE/ocel PE100 SDR11 D32/DN25mm	3,000	kus	11,00	33,00	20
54	MAT	Prechodka PE/oc.USTR 612 780 d/DN 32/25	3,000	kus	8,80	26,40	20
55	272	Montáž uloženia - priskrutkovaním do 25	50,000	kq	4,62	231,00	20
56	272	Montáž uloženia - privarením do 25	50,000	kq	4,73	236,50	20
57	272	Doplnkové konštrukcie z profilového materiálu zhotovenie a montáž	50,000	kg	5,72	286,00	20
58	272	Doplnkové konštrukcie z rúrkového materiálu zhotovenie a montáž	50,000	kg	5,83	291,50	20
59	272	Vyhľadávací vodič na potrubí z PE D do 150	52,000	m	2,09	108,68	20
60	272	Montáž vývodu signalizačného vodiča	3,000	kus	5,50	16,50	20
61	272	Uloženie PE fólie na obsyp	52,000	m	0,55	28,60	20
62	MAT	Výstražná PVC-P fólia hr.0,30mm,š.50cm s potlačou žltá-plyn potrubie	52,000	m	0,55	28,60	20
63	MAT	Značka Plynomerňa - bielo-červená, 90x300 mm - 84 43 17	1,000	kus	14,30	14,30	20
64	272	Orientačné tabuľky plynárenské na murive	2,000	kus	13,20	26,40	20
65	MAT	Autozásuvka 7 pólová, 12 V, DIN/ISO 1724 - 84 44 00	3,000	kus	7,70	23,10	20
66	272	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	1,000	úsek	110,00	110,00	20
67	272	Skúška tesnosti potrubia DN do 40	60,000	kus	1,10	66,00	20
68	272	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 50	60,000	m	1,43	85,80	20
69	272	Čistenie potrubí pre prípojky do DN 50	52,000	m	1,87	97,24	20
70	272	Odmastenie armatúr 25	1,000	kus	33,00	33,00	20
71	272	Montáž regulátorov tlaku plynu s 2 závitmi 3/4"	1,000	kus	30,80	30,80	20
72	272	Prepojenie regulač. stanice na prípojovací plynovod DN 50	1,000	kus	1,10	1,10	20
272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody spolu:			2 655,80			2 655,80	
270 - Montáž potrubia (M23 okrem plynovodov)							
73	270	Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním 32	52,000	m	0,88	45,76	20
270 - Montáž potrubia (M23 okrem plynovodov) spolu:			45,76			45,76	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:			2 701,56			2 701,56	
Za rozpočet celkom			8 021,57			8 021,57	



Zhotoviteľ: DUTO MONT, s.r.o., Tovarné 45, 094 01 Tovarné

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁC STAVBY

"Komunitné centrum v obci Jarabina - stavebné práce"

Doba realizácie: 8 mesiacov - 240 dní

TERMÍN REALIZÁCIE V TÝŽDŇOCH	1. týždeň	2. týždeň	3. týždeň	4. týždeň	5. týždeň	6. týždeň	7. týždeň
Deň							
Práce a dodávky HSV							
Práce a dodávky PSV							
ÚK							
Elektroinštalácia							
ZTI, kanalizácia, VV prípojka							
Plynová prípojka							

TERMÍN REALIZÁCIE V TÝŽDŇOCH	8. týždeň	9. týždeň	10. týždeň	11. týždeň	12. týždeň	13. týždeň	14. týždeň
Deň							
Práce a dodávky HSV							
Práce a dodávky PSV							
ÚK							
Elektroinštalácia							
ZTI, kanalizácia, VV prípojka							
Plynová prípojka							

TERMÍN REALIZÁCIE V TÝŽDŇOCH	15. týždeň	16. týždeň	17. týždeň	18. týždeň	19. týždeň	20. týždeň	21. týždeň
Deň							
Práce a dodávky HSV							
Práce a dodávky PSV							
ÚK							
Elektroinštalácia							

ZTI, kanalizácia, VV prípojka																				
Plynová prípojka																				

TERMIÍN REALIZÁCIE V TÝŽDŇOCH	22.týždeň	23.týždeň	24.týždeň	25.týždeň	26.týždeň	27.týždeň	28.týždeň
Deň							
Práce a dodávky HSV							
Práce a dodávky PSV							
ÚK							
Elektroinštalácia							
ZTI, kanalizácia, VV prípojka							
Plynová prípojka							

TERMIÍN REALIZÁCIE V TÝŽDŇOCH	29.týždeň	30.týždeň	31.týždeň	32.týždeň	33.týždeň	34.týždeň	35.týždeň
Deň							
Práce a dodávky HSV							
Práce a dodávky PSV							
ÚK							
Elektroinštalácia							
ZTI, kanalizácia, VV prípojka							
Plynová prípojka							

V Tovarnom, dňa

V Jarabinej, dňa

kk

Lívia Kovalčíková, B.S.B.A.
starostka obce