

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Komunitné centrum Jarabina	JKSO	
Názov objektu	Komunitné centrum	EČO	
		Miesto	
Objednávateľ	Obec Jarabina	IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ	DUTO-MONT s.r.o., Tovarné	36869601	SK2023123333
Spracoval	Duhonova		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	19.2.2020	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky		8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž		9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž		11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky						17	Iné VRN		0,00
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)			12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22		154 076,32
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 154 076,32		30 815,26
Dátum a podpis				25	Cena s DPH (r. 23-24)		184 891,58
Zhotoviteľ				E Prípochy a odpochy			
Dátum a podpis				26	Dodávky zadávateľa		0,00
				27	Kľzavá doložka		0,00
				28	Zvýhodnenie + -		0,00

DUTO MONT, s.r.o.
 094 01 Tovarné 45
 IČO: 36 869 601
 IČ DPH: SK2023123333

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Komunitné centrum v obci Jarabina

Objednávateľ: Obec Jarabina

Zhotoviteľ: DUTO- MONT s.r.o.

Miesto: Jarabina 58, 065 31 Jarabina

Spracoval: Duhonova

Dátum: 19.2.2020

Kód	Zákazka	cena bez DPH
-----	---------	--------------


	Komunitné centrum	
SO 01	Objekt	108 219,23
001	ÚK	10 239,05
002	Elektroinštalácia	10 675,40
3	ZTI, kanalizácia, VV prípojka	18 977,94
4	Plynová prípojka	5 964,70

Celkom

Celkom ceny

Bez DPH	DPH	Cena s DPH
154 076,32	30 815,26	184 891,58

① DUTO MONT, s.r.o.
094 01 Tovarné 45
IČO: 36 869 601
IČ DPH: SK2023123333



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Komunitné centrum Jarabina

Názov objektu

SO 01 Objekt

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

DUTO-MONT s.r.o., Tovarné

Spracoval

Duhonova

36 869 601

SK2023123333

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

19.2.2020

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

① DUTO MONT, s.r.o.
094 01 Tovarné 45
IČO: 36 869 601
Pečiatka DPH: SK2023123333

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	108 219,23
24	DPH 20,00 % z 108 219,23	21 643,85
25	Cena s DPH (r. 23-24)	129 863,08

E Prípochy a odpochy

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Jarabina

Objekt: Rekonštrukcia Jarabina

Objednávateľ: Obec Jarabina

Zhotoviteľ: DUTO-MONT s.r.o., Tovarné

Miesto:

Spracoval: Duhonova

Dátum: 19.2.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV

Práce a dodávky HSV

66 301,02

1

Zemné práce

5 750,02

1		Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3	m3	63,186	16,00	1 010,98	
2		Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	101,186	2,00	202,37	
3		Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	38,000	20,00	760,00	
4		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	101,186	3,50	354,15	
5		Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	101,186	2,00	202,37	
6		Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	63,186	15,00	947,79	
7		Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	34,000	20,00	680,00	
8		Štrkopiesok frakcia 16-32 mm, STN EN 13450	t	113,740	14,00	1 592,36	

Zakladanie

1 817,76

9		Lôžko pre trativod z kameniva hrubého drveného frakcie 16-32 mm	m3	5,873	18,00	105,71	
10		Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 100 mm	m	195,750	1,20	234,90	
11		Spojovacia vrstva na základovej škáre Sika Monotop 910 hr.do 40 mm	m2	127,456	5,00	637,28	
12		Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	1,126	18,00	20,27	
13		Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20	m3	2,950	85,00	250,75	
14		Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	10,000	12,00	120,00	
15		Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	10,000	4,00	40,00	
16		Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15	m3	4,810	85,00	408,85	

Zvislé a kompletné konštrukcie

5 863,03

17		Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4 m2 v murive nadzákladného porobetónovými tvárnicami na maltu vápennocementovú	m3	4,900	115,00	563,50	
18		Dodatočná izolácia vlhkého muriva Sikamur Injectocream 100 pre hrúbku muriva 700 mm	m	78,500	28,00	2 198,00	
19		Betón stĺpov a pilierov hranatých, ľahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 12/15	m3	0,550	115,00	63,25	
20		Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505	t	0,060	1 250,00	75,00	
21		Debnenie oblých stĺpov (pilierov) výšky do 4 m, zhotovenie-tradičné	m2	5,700	12,00	68,40	
22		Debnenie oblých stĺpov (pilierov) výšky do 4 m, odstránenie-tradičné	m2	5,700	3,80	21,66	
23		Priečky z tvárnic hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu (100x249x599)	m2	50,780	14,00	710,92	
24		Priečky z tvárnic hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu (150x249x599)	m2	123,550	16,00	1 976,80	

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
25		Ukötvenie priečok k murovaným konštrukciám priskrutkovaním	m	56,000	2,50	140,00	
26		Ukončenie priečok ku konštrukciám montážnou penou	m	45,500	1,00	45,50	

Vodorovné konštrukcie

371,05

27		Montáž strateného debnenia - spriahnutej dosky Centris	m2	45,250	4,20	190,05	
28		Cementotriesková doska CETRIS BASIC, rozmer 8x3350x1250 mm, s hladkým cementovo šedým povrchom	m2	45,250	4,00	181,00	

Komunikácie

990,65

29		Položenie dlažby po prekopoch dlaždice betonové štvorhranné do lôžka z kameniva ťaženého	m2	45,800	8,50	389,30	
30		Dlažba betónová High value PREMAC ALTIKO jeden a pol, rozmer 250x165x80 mm, colormix	m2	46,258	13,00	601,35	

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

42 832,47

31		Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	129,430	0,90	116,49	
32		Vnútorná omietka stropov, hr. 4 mm	m2	129,430	4,00	517,72	
33		Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	129,430	3,80	491,83	
34		Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	933,640	0,80	746,91	
35		Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou	m2	933,640	0,80	746,91	
36		Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	115,600	0,60	69,36	
37		Vnútorná omietka stien Sikamur dry + Sikamur finish, hr. 20 mm	m2	933,640	3,90	3 641,20	
38		Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	933,640	3,80	3 547,83	
39		Potiahnutie vonkajších podhládov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	45,250	3,80	171,95	
40		Priplatok k cene za viacfarebnú omietku	m2	346,484	0,30	103,95	
41		Vonkajšia dekoračná omietka stien Bolix, Bolix Wood stamp	m2	45,250	5,00	226,25	
42		Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová Bolix Design collection	m2	12,800	5,50	70,40	
43		Vonkajšia omietka stien jednovrstvová silikónová, strojné nanášanie, hr. 3 mm	m2	346,484	10,50	3 638,08	
44		Doteplenie konštrukcie hr. 30 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - PCI, lepený celoplošne s prikotvením	m2	45,250	17,00	769,25	
45		Doteplenie konštrukcie hr. 50 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - PCI, lepený rámo s prikotvením	m2	127,456	19,00	2 421,66	
46		Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm, minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy	m2	421,844	41,00	17 295,60	
47		Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm, minerálne riešenie	m2	48,889	13,00	635,56	
48		Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 12/15 hr.nad 50 do 80 mm	m3	8,493	115,00	976,70	
49		Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 12/15 hr.nad 120 do 240 mm	m3	24,833	125,00	3 104,13	
50		Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov z betonárskej ocele 10 505	t	1,299	1 250,00	1 623,75	
51		Násyp zo štrkopiesku 16-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	16,555	18,00	297,99	
52		Opravná a vyrovnávací hmota, vo vonkajších aj vnútorných priestoroch, hr. do 5 mm	m2	156,990	5,00	784,95	
53		Vyspravenie betonových schodiskových stupňov a podest rýchlotuhnúcim polymerom hr. do 5 mm	m2	23,500	9,00	211,50	
54		Zárubňa kovová šxv 300-1195x500-1970 a 2100 mm, jednodielna	ks	15,000	21,50	322,50	
55		Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	15,000	20,00	300,00	

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7 650,00

56		Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	530,000	3,00	1 590,00	
57		Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 590,000	0,50	795,00	
58		Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	530,000	1,00	530,00	
59		PCI Soklový profil hr. 0,8 mm SP 50 (hliníkový)	m	65,220	1,30	84,79	
60		PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	92,480	1,40	129,47	
61		PROFI profil rohový PVC s mriežkou 10/10 (plastový)	m	124,880	1,00	124,88	
62		Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého nadzákladného, -2,20000t	m3	2,450	25,00	61,25	
63		Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	49,500	15,00	742,50	
64		Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm	m2	156,990	2,50	392,48	
65		Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	30,000	4,50	135,00	
66		Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	44,000	4,50	198,00	
67		Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1,5 m2, -0,01600t	ks	54,000	1,00	54,00	
68		Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	19,000	1,00	19,00	
69		Vyvesenie dreveného krídla vrát do suti plochy nad 4 m2, -0,08000t	ks	4,000	1,00	4,00	
70		Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 2 m2, -0,03100t	m2	75,360	1,00	75,36	
71		Vybúranie drevených vrát plochy do 5 m2, -0,06000t	m2	7,830	1,00	7,83	
72		Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	28,944	10,00	289,44	
73		Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	115,600	1,00	115,60	
74		Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	35,000	1,50	52,50	
75		Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	137,970	2,80	386,32	
76		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	137,970	2,50	344,93	
77		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 379,700	1,00	1 379,70	
78		Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	137,970	1,00	137,97	

Presun hmôt HSV

1 026,04

79		Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	366,442	2,80	1 026,04	
----	--	---	---	---------	------	----------	--

Práce a dodávky PSV

41 918,21

Izolácie proti vode a vlhkosti

1 879,44

80		Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na vodorovnej ploche náterom z tekutej gumy hr. 2 mm	m2	145,440	0,80	116,35	
81		Náterová hydroizolácia 2-zložková, tekutá guma	kg	145,440	2,50	363,60	
82		Izolácia proti zemnej vlhkosti stierka Sika Igolflex na ploche vodorovnej, dvojnásobná	m2	145,440	4,50	654,48	

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
83		Izolácia proti zemnej vlhkosti stierka Sika Igolflex na ploche zvislej, dvojnásobná	m2	85,347	4,50	384,06	
84		Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	174,000	0,50	87,00	
85		Nopová HDPE fólia FONDALINE 500, výška nopy 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu, ONDULINE	m2	200,100	0,90	180,09	
86		Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	36,099	2,60	93,86	

Izolácie striech, povlakové krytiny

418,44

87		Zhotovenie parozábrany pre strechy a krovky	m2	161,250	1,10	177,38	
88		Parozábrana Sarvanap 2000E	m2	185,438	1,30	241,07	

Izolácie tepelné

7 697,35

89		Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	165,550	0,90	149,00	
90		PE fólia hr. 0,15 mm, š. 1030 mm,	m2	190,383	0,90	171,34	
91		Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v dvoch vrstvách	m2	176,000	2,30	404,80	
92		Doska NOBASIL MPN, 150x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre podhlady a stropy, KNAUF	m2	359,040	14,00	5 026,56	
93		Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	165,550	2,30	380,77	
94		Doska XPS STYRODUR 3000 CS hr. 80 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy, ISOVER	m2	144,381	8,50	1 227,24	
95		Doska XPS STYRODUR 3000 CS hr. 40 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy, ISOVER	m2	24,480	4,50	110,16	
96		Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	56,871	4,00	227,48	

Konštrukcie tesárske

1 274,06

97		Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	281,100	2,40	674,64	
98		Hranoly zo smrekú neopracované hranené akost' I dl. 4000-6500 mm x hr. 160 mm, š. 160-220 mm	m3	0,551	190,00	104,69	
99		Dosky a fošne zo smrekovca neopracované omietané akost' I hr. 38-50 mm, š. 100-160 mm	m3	1,782	190,00	338,58	
100		Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klnce, pásová oceľ, vruty	m3	2,333	40,00	93,32	
101		Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	14,959	4,20	62,83	

Konštrukcie - drevostavby

2 912,18

102		SDK podhľad KNAUF D111, drevená spodná kca s priamym uchytaním, dosky GKB hr. 12,5 mm	m2	129,430	22,50	2 912,18	
-----	--	---	----	---------	-------	----------	--

Konštrukcie klampiarske

1 097,12

103		Krytiny hladké z pozinkovaného PZ plechu, z tabúl 2000x1000 mm, sklon do 30°	m2	81,700	8,50	694,45	
104		Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° -0,00009t	ks	28,000	0,80	22,40	
105		Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	48,600	0,80	38,88	
106		Demontáž kotlíka oválneho a štvorhranného, so sklonom žľabu do 30st., -0,00320t	ks	4,000	0,90	3,60	
107		Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm 0,00135t	m	38,000	0,90	34,20	
108		Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, 0,00285t	m	16,000	1,00	16,00	

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
109		Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	73,741	3,90	287,59	

Konštrukcie stolárske

2 437,81

110		Demontáž obloženia stien panelmi, palub. doskami, - 0,01098t	m2	196,450	0,90	176,81	
111		Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov, - 0,00800t	m2	196,450	0,40	78,58	
112		Demontáž obloženia podhľadu stien, veľkosti do 1,5 m2, - 0,02400t	m2	91,670	0,80	73,34	
113		Montáž okna plastového na PUR penu	m	148,760	8,50	1 264,46	
114		Montáž dverového kridla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	15,000	9,00	135,00	
115		Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca ocel, povrch nerez brúsený	ks	15,000	7,50	112,50	
116		Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia M10, plné	ks	15,000	31,50	472,50	
117		Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	31,955	3,90	124,62	

Konštrukcie doplnkové kovové

10 093,70

118		Hák pre žľaby rš 330 mm	ks	26,000	2,40	62,40	
119		Montáž žľabov pododkvapových polkruhových rš 330 mm	m	46,800	3,90	182,52	
120		Montáž odpadovej rúry s priemerom 100 mm	m	20,000	5,30	106,00	
121		Montáž hákov	ks	26,000	1,90	49,40	
122		Odkvapová rúra odtoková DN 100	m	20,000	4,80	96,00	
123		Pododkvapný žľab polkruhový rš 330 mm	m	46,800	6,60	308,88	
124		Žľabový kotlík 150 mm	ks	2,000	10,50	21,00	
125		Plastová vchodová stena 1470 x 2920 mm s osadením - 9/L	ks	1,000	1 400,00	1 400,00	
126		Plastové vchodové dvere 1680x2670 mm s osadením - 8/L	ks	1,000	1 250,00	1 250,00	
127		Okno plastové biele 1470x2080 vr. parapetov - 1/S	ks	5,000	350,00	1 750,00	
128		Okno plastové biele 1470x2060 vr. parapetov - 1/S	ks	8,000	340,00	2 720,00	
129		Okno plastové biele 900x750 mm vr parapetov - 4/S	ks	3,000	135,00	405,00	
130		Okno plastové biele 1470x1800 mm vr parapetov - 4/S	ks	2,000	250,00	500,00	
131		Okno plastové biele 1470x1790 mm vr parapetov - 4/S	ks	3,000	245,00	735,00	
132		Okno plastové biele 1200x600 mm vr parapetov - 4/S	ks	1,000	110,00	110,00	
133		Okno plastové biele 600x750 mm vr parapetov - 4/S	ks	2,000	100,00	200,00	
134		Okno plastové biele 1270x1600 mm vr parapetov - 5/S	ks	1,000	175,00	175,00	
135		Montáž výlezu do krovu	ks	1,000	22,50	22,50	

Podlahy z dlaždíc

2 641,52

136		Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do tmelu vef. 300 x 300 mm	m2	26,500	15,00	397,50	
137		Dlaždice keramické lxxv 300x300 mm	m2	27,030	10,00	270,30	
138		Montáž soklíkov z obkladačiek do malty vef. 300 x 80 mm	m	39,540	3,00	118,62	
139		Sokel keramický lxxvhr 298x80x8 mm, farba hnedá, RAKO	ks	134,436	3,00	403,31	
140		Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu v obmedzenom priestore vef. 300 x 300 mm	m2	51,420	12,00	617,04	
141		Dlaždice keramické, lxxvhr 297x297x8 mm,	m2	62,171	10,00	621,71	
142		Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	21,304	10,00	213,04	

Podlahy povlakové

3 632,15

143		Odstránenie povlakových podláh zo schodiskových stupňov lepených -0,0010t	m2	26,500	0,80	21,20	
144		Odstránenie lepených hrán zo schodiskových stupňov - 0,00030t	m	28,600	0,90	25,74	
145		Lepenie podlahových soklov z vinyli	m	117,050	1,60	187,28	

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
146		Podlaha vlnilová, hrúbka 2 mm, trieda záťaže 34	m2	11,939	10,50	125,36	
147		Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	211,500	0,80	169,20	
148		Lepenie povlakových podláh vinyl v pásoch	m2	185,000	3,90	721,50	
149		Podlaha vlnilová, hrúbka 2 mm, trieda záťaže 34/43	m2	190,550	12,50	2 381,88	

Obklady

2 819,60

150		Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek veľ. 150x150 mm	m2	113,500	13,50	1 532,25	
151		Obkladačky keramické, Ixvchr 148x148x6 mm	m2	115,770	10,00	1 157,70	
152		Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	30,868	4,20	129,65	

Nátery

2 471,02

153		Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	341,250	3,80	1 296,75	
154		Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	341,250	2,20	750,75	
155		Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	470,576	0,90	423,52	

Maľby

2 543,83

156		Oblepenie vypínačov, zásuviek páskou výšky do 3,80 m	ks	25,000	0,50	12,50	
157		Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	416,740	0,50	208,37	
158		Maľby Sika Color dvojnásobné ručne nanášané, tónované s bielym stropom na podklad jemnozrný do 3,80 m	m2	1 222,610	1,90	2 322,96	

Celkom


108 219,23

① DUTO MONT, s.r.o.

094 01 Tovarné 45

IČO: 36 869 601

IČ DPH: SK2023123333



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Komunitné centrum Jarabina

Názov objektu Ústredné vykurovanie

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ DUTO-MONT s.r.o., Tovarné

Spracoval Duhonova

36 869 601

SK2023123333

Rozpočet číslo

Dňa

19.2.2020

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

① DUTO MONT, s.r.o.

094 01 Tovarné 45

IČO: 36 869 601

Pečiatka IČ DPH: SK2023123333

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 10 239,05

24 DPH 20,00 % 10 239,05 2 047,81

25 Cena s DPH (r. 23-24) 12 286,86

E Prípochty a odpochty

26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kľzáva doložka 0,00

28 Zvýhodnenie + - 0,00

Č.P.	Číslo položky cenníka	Skrácený popis	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Dodávka	Montáž
	800 - 731	KOTOLŇA					
		DODÁVKA JUNKERS					
1	8733500029	ZOSTAVA TOP PLUS 28 WD 16 CerapurConfort ZSBR 28-CE Zásobník WD 160 l Montážna doska č.258 Ekvitermický regulátor CW 400	kpl	1,00	1 900,00	1 900,00	
2	AZB 604/1	Koaxiálny odťah spalín 80/125 - 0,5 m	ks	1,00	25,00	25,00	
3	AZB 606/1	Koaxiálny odťah spalín 80/125 - 2,0 m	ks	4,00	68,00	272,00	
4	AZB 919	Zvislý odťah spalín 80/125 s koncovkou	ks	1,00	91,50	91,50	
5	AZB608/1	Koaxiálne koleno 80/125 - 2x45°	ks	2,00	49,50	99,00	
6	AZB 925	Prechod cez šikmú strechu HT rúra na odvod kondenzátu	ks	1,00	35,60	35,60	
7	Predb. Cena	- napojiť cez odpadový sifón do kanalizácie	m	2,00	8,50	17,00	
8	Predb. cena	Montáž závesného kotla o výkone do 28 kW s príslušenstvom, zásobníkom	ks	1,00	195,00		195,00
9	Predb.cena	Uvedenie kotla a regulácie do prevádzky, zaškolenie obsluhy	ks	1,00	300,00		300,00
		CELKOM				2 440,10	495,00
	800-732	STROJOVNĀ					
		DODÁVKA REFLEX					
		Tlaková expanzná nádoba s membránou					
1	7 260 107	REFLEX NG o objeme 25 l - 6bar/120°C	ks	1,00	51,50	51,50	
2	7 613 100	Uzatvárací kohút so zaistením REFLEX MK 1-1"	ks	1,00	19,50	19,50	
3	Predb.cena.	Montáž exp. nádoby o objeme 25 l vrátene uzatv. kohúta	ks	1,00	38,00		38,00
		CELKOM				71,00	38,00

Č.P.	Číslo položky cenníka	Skrátený popis	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Dodávka	Montáž
	800-733	ROZVODNÉ POTRUBIA					
1	3C160 06	Plasthliníková rúrka HERZ 16 x 2 mm - izolovaná	m	310,00	1,90	589,00	
2	3C26006	26 x 3	m	42,00	4,50	189,00	
3	3C32006	32 x 3	m	10,00	7,35	73,50	
4	P712600	Kolená 90° 26x3 - cca	ks	6,00	6,50	39,00	
5	P713200	Kolená 90° 32x3 - cca	ks	8,00	9,50	76,00	
6	P 723207	T - kus 32/26/32	ks	2,00	11,50	23,00	
7	P 722617	T - kus 32/26/26	ks	2,00	14,25	28,50	
9	P 722600	T - kus 26/26/26	ks	2,00	10,30	20,60	
7	Predb.cena	Ostatné tvarovky - kolená, prechodky, spojky	kpl	1,00	61,00	61,00	
8	Ceník.cena	Montáž plastového rozvodu	kg	250,00	1,30		325,00
9	Predb.cena	Spojky, fittingy, tesnenia, prechodky, kari sieť	kg	4,00	42,00	168,00	
10	73420-9115	Tlakové skúšky do DN 40	m	362,00	0,45		162,90
11	1 6098 03	Šrúbenie svorkové	ks	70,00	2,15	150,50	
12	UV232074	Týčový rozdeľovač 4 okruhový - 1"	kpl	1,00	66,50	66,50	
13	UV232073	Týčový rozdeľovač 3 okruhový - 1"	kpl	2,00	43,50	87,00	
14	UV232072	Týčový rozdeľovač 2 okruhový - 1"	kpl	1,00	40,00	40,00	
		Skrinka pre rozdeľovač - s priamou armatúrou zasekaná do steny					
15	1 8569 05	SD 3 - 500 mm	ks	3,00	55,50	166,50	
16	2 8569 10	SD 4 - 600 mm	ks	1,00	63,50	63,50	
17	Ceník.cena	Montáž plastového rozvodu, pol 11-16	ks	1,00	550,00		550,00
18	Predb. Cena	Sekanie otvoru na dymovod do kamennej steny na rozdeľovacie stanice	kpl	1,00	150,00		150,00
		SPOLU :				1 841,60	1 187,90

Strana 4

Č.P.	Číslo položky cenníka	Skrátený popis	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Dodávka	Montáž
	800-734	ARMATÚRY					

ceľky

1	1 4217 32	Vyvažovací ventil HERZ STROMAX DN 20	ks	4,00	45,50	182,00	
2	1 2201 12	Guľový kohút DN 20	ks	6,00	4,55	27,30	
3	1 2201 13	Guľový kohút DN 25	ks	3,00	7,35	22,05	
4	1 2622 13	Spätný ventil DN 25	ks	1,00	7,55	7,55	
5	1 2512 01	Vypúšťací guľový kohút DN 15 - cca	ks	2,00	4,30	8,60	
6	Pred. Cena	Elektromagnetický filter DN 25	ks	1,00	98,00	98,00	
7	1 3466 12	Rohová pripojovacia armatúra HERZ-3000	ks	24,00	18,50	444,00	
		Trojosový ventil HERZ-TS-90-V AB					
8	1 7758 67	pre ľavostrannú montáž DN 15 / pravostrannú /	ks	3,00	18,50	55,50	
9	1 3924 01	Rohové šrúbenie HERZ RL-5 DN 15	ks	3,00	7,00	21,00	
10	1 9200 68	Termostatické hlavice	ks	24,00	11,50	276,00	
11	734 209 112	Montáž závit.armatúr s dvoma závitmi DN15	ks	56,00	1,85		103,60
12	73420-9115	DN 20, 25	ks	15,00	2,50		37,50
CELKOM						1 142,00	141,10

Strana 5

Č.P.	Číslo položky cenníka	Skrátený popis	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Dodávka	Montáž
	800-735	<u>VYKUROVACIE TELESÁ</u>					
		Oceľové panelové vykurov.teleso U.S.Steel Košice Ventil Kompakt					
1	Predb.cena	11VK - 300/500	ks	2,00	55,50	111,00	
2	Predb.cena	11VK - 300/700	ks	2,00	59,50	119,00	
3	Predb.cena	11VK - 600/900	ks	1,00	83,50	83,50	
4	Predb.cena	11VK - 600/1200	ks	8,00	84,60	676,80	
5	Predb.cena	21VK - 600/500	ks	1,00	65,00	65,00	
6	Predb.cena	21VK - 600/800	ks	3,00	71,50	214,50	

ca/bj

7	Predb.cena	21VK - 600/900	ks	2,00	83,50	167,00	
8	Predb.cena	21VK - 900/800	ks	1,00	110,00	110,00	
9	Predb.cena	22VK - 600/1200	ks	1,00	115,00	115,00	
10	Predb.cena	Príslušenstvo - držiak, odvzdušň. zátka	ks	21,00	4,35	91,35	
		Kúpeľňové vykurovacie telesá					
11	Predb.cena	1200/500 - biely	ks	1,00	73,50	73,50	
12	Predb.cena	1500/600 - biely	ks	1,00	93,50	93,50	
13	Predb.cena	1800/450	ks	1,00	98,50	98,50	
14	735000912	Vyregulovanie radiátorových ventilov	ks	45,00	2,50		112,50
15	73515-9514	Montáž vykurovacích telies jednoradových	ks	16,00	12,50		200,00
16	73515-9523	Montáž vykurovacích telies dvojradových	ks	8,00	14,50		116,00
17	73515-8110	Tlaková skúška vykurovacích telies jednorad.	ks	16,00	2,15		34,40
18	73515-8120	Tlaková skúška vykurovacích telies dvojrad.	ks	8,00	5,10		40,80
		SPOLU				2 018,65	503,70

STAVBA : **KOMUNITNÉ CENTRUM V OBCI JARABINA**

INVESTOR: **OBEC JARABINA 58, 065 31 JARABINA**

PROFESIA : Ústredné vykurovanie

Č.P.	Číslo položky cenníka	Skrátený popis	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Dodávka	Montáž
		REKAPITULÁCIA					
		KOTOLŇA				2 440,10	495,00
		STROJOVNÁ				71,00	38,00
		ROZVOD POTRUBIA				1 841,60	1 187,90
		ARMATÚRY				1 142,00	141,10
		VYKUROVACIE TELESÁ				2 018,65	503,70

S P O L U				7 513,35	2 365,70
DODÁVKA + MONTÁŽ					9 879,05
VYKUROVACIA SKÚŠKA	hod	24,00	15,00		360,00
Ú K C E L K O M : / bez DPH /					10 239,05
Vypracoval: Duhonova					

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Komunitné centrum Jarabina

Názov objektu Elektroinštalácia

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ DUTO-MONT s.r.o., Tovarné

Spracoval Duhonova

36 869 601

SK2023123333

Rozpočet číslo

Dňa

19.2.2020

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky		8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž		9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Stážené podmienky		0,00
4		Montáž		11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky						17	Iné VRN		0,00
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)			12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

① DUTO MONT, s.r.o.
094 01 Tovarné 45
IČO: 36 869 601
IČ DPH: SK2023123333

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	10 675,40
24	DPH 20,00 % z 10 675,40	2 135,08
25	Cena s DPH (r. 23-24)	12 810,48

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

RevPro s.r.o. Bernoláková 2, Ľubica, 059 71 web: www.revpro.sk tel: +421 908 278 182		E04-Rozpočet na dodávku a montáž materiálu		Strana: 1 Spracoval : Duhoňova Podpis: Revízia: 00 Zak. č.: 19/019	
		Realizačný projekt			

1	Schneider	Rozvádzač RH - plastová rozvodnica, vrátane vyzbroje		ks	1	550,00	550,00	140,00
		Osadenie rozvádzača RH - plastová rozvodnica		ks	1	140,00		
2	SEZ	Instalačná krabica	10010776.00	ks	80	3,40	272,00	
		Instalačná krabica, montáž pod omietku		ks	80	2,00		160,00
3	SEZ	Zás. nást. 16A SP 400V IP44	IZN 1653	ks	1	5,60	5,60	
		Zás. nást. 16A SP 400V IP44, montáž na omietku		ks	1	5,40		5,40
4	Schneider	Elektrická zásuvka 230V/16A, jednoduchá	MGU3.059.18	ks	46	4,00	184,00	
		Elektrická zásuvka 230V/16A, jednoduchá, montáž pod omietku		ks	46	3,70		170,20
5	Schneider	Vypínač jednopólový 230V/10A, radenie 1	MGU3.101.18	ks	19	5,30	100,70	
		Vypínač jednopólový 230V/10A, radenie 1, montáž pod omietku		ks	19	5,50		104,50
6	Schneider	Prepínač sriedavý 230V/10A, radenie 6	MGU3.203.18	ks	15	6,50	97,50	
		Prepínač sriedavý 230V/10A, radenie 6, montáž pod omietku		ks	15	6,50		97,50
7	Schneider	Krycí rámk	MGU6.002.18	ks	80	1,50	120,00	
		Krycí rámk, montáž		ks	80	2,50		200,00
8	Schneider	Montážny rámk jednoduchý	MGU7.002	ks	80	1,50	120,00	
		Montážny rámk jednoduchý, montáž		ks	80	1,80		144,00
9	LED-SOLAR	Núdzové svetidlo s piktogramom, 230V, 9W		ks	8	19,00	152,00	
		Núdzové svetidlo s piktogramom, 230V, 9W, montáž		ks	8	25,00		200,00
10	LED-SOLAR	Žiarivkové LED svetidlo 230V/26W		ks	26	18,00	468,00	
		Žiarivkové LED svetidlo 230V/26W, montáž		ks	26	15,00		390,00
11	LED-SOLAR	Žiarovkové LED svetidlo 230V/13W		ks	21	26,50	556,50	
		Žiarovkové LED svetidlo 230V/13W, montáž		ks	21	34,50		724,50
12	HH	Kabel N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x1,5	m	655	0,70	458,50	
		Kabel N2XH-J 3x1,5, pevné uloženie		m	655	1,50		982,50
13	HH	Kabel N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	m	520	0,80	416,00	
		Kabel N2XH-J 3x2,5, pevné uloženie		m	520	1,50		780,00
14	HH	Kabel N2XH-J 5x2,5	N2XH-J 5x2,5	m	80	3,50	280,00	
		Kabel N2XH-J 5x2,5, pevné uloženie		m	80	3,90		312,00
15		Ukončenia		komplet	1	80,00	80,00	
16		Práce spojené s uložením - sekanie		komplet	1	200,00	200,00	
17	ZIN	Zachytavacia tyč	ZT 1	ks	3	14,00		42,00
		Zachytavacia tyč	ZT 1	ks	3	12,00	36,00	
18	ZIN	Zvodový vodič FeZn 8	FeZn Ø8	m	120	1,00		120,00
		Zvodový vodič FeZn 8	FeZn Ø8	m	120	0,90	108,00	
19	ZIN	Zemniaca pasovina FeZn 30x4	FeZn 30x4	m	100	1,00		100,00
		Zemniaca pasovina FeZn 30x4	FeZn 30x4	m	100	0,90	90,00	
								Blaskozvod
								Blaskozvod
								Blaskozvod
								Blaskozvod
								Blaskozvod

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Komunitné centrum Jarabina

JKSO

Názov objektu

Zdravotechnika

EČO

Miesto

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

DUTO-MONT s.r.o., Tovarné

Spracoval

Duhonova

IČO

IČ DPH

36 869 601

SK2023123333

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

19.2.2020

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

DUTO MONT, s.r.o.
094 01 Tovarné 45
IČO: 36 869 601
IČ DPH: SK2023123333

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 18 977,94

24 DPH 20,00 % z 18 977,94 3 795,59

25 Cena s DPH (r. 23-24) 22 773,52

E Prípochty a odpochty

26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kľzáva doložka 0,00

28 Zvýhodnenie + - 0,00

ROZPOČET

Stavba: Jarabina

Objekt: SO - Zdravotechnika a prípojky vody a kanalizácie

Objednávateľ: Obec Jarabina

Zhotoviteľ: DUTO-MONT s.r.o., Tovarné

Miesto:

Spracoval: Duhonova

Dátum: 19.2.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

9 799,35

1 ZEMNE PRÁCE

7 472,63

1	132201202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	118,213	17,00	2 009,62	
2	132201209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	31,864	3,40	108,34	
3	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	121,540	7,00	850,78	
4	151101102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	m2	86,190	9,00	775,71	
5	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	121,540	3,20	388,93	
6	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	m2	86,190	3,30	284,43	
7	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	81,018	2,40	194,44	
8	161101102	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m	m3	35,195	3,40	119,66	
9	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	33,934	2,30	78,05	
10	167101101	Nakladanie výkopu do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	33,934	4,20	142,52	
11	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	33,934	13,00	441,14	
12	171203211	Poplatok za skládku	m3	33,934	22,00	746,55	
13	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	83,279	16,00	1 332,46	

4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

441,02

14	451572111	Lôžko pod potrubie, obsyp stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého	m3	19,225	20,00	384,50	
15	452313111	Podkladné bloky z betónu tr. B 7,5 v otv. výk. pod potrubie	m3	0,798	40,00	31,92	
16	452353101	Debnenie podkl. blokov pod potrubie v otv. výkope	m2	2,460	10,00	24,60	

8 RÚROVÉ VEDENIA

1 885,70

17	286138500	Rúrka PVC tlaková ťažká LPE d 63x 5, 7x6000 voda	kus	3,733	3,60	13,44	
18	286364050	PE - koleno 90° d 63mm	kus	1,010	5,00	5,05	
19	286364710	PE - el. spojka pres. d 63mm	kus	5,050	7,20	36,36	
20	871211121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 63	m	17,000	10,60	180,20	
21	871261121	Montáž potrubia z rúrok PVC d 125	m	10,000	8,00	80,00	
22	286110150	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 125x3,2x5000	kus	2,000	30,00	60,00	
23	286110200	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x4,7x5000	kus	3,400	34,00	115,60	
24	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum. krúžkami	m	12,000	12,10	145,20	
25	286508430	Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 160mm	kus	5,050	5,60	28,28	
26	872241111	Awadock tvarovka kanalizačná DN 150	kus	1,000	3,20	3,20	
27	872311111	Montáž tvaroviek z tlakového PVC d 150 v otvorenom výkope	kus	1,000	8,60	8,60	
28	3882A1202	Vodomer skrutkový WP-Dynamic, QN 10, DN 40 - 94002082	kus	1,000	24,00	24,00	
29	4226F0102	Filter na vodu - DN 50	kus	1,000	20,00	20,00	
30	422805000	Klapka spätná L10-117-616P1 DN40	kus	1,000	17,00	17,00	
31	552505620	Prechody prírubové staveb. dĺžka 200 DN 50/40	kus	2,020	11,00	22,22	
32	877181121	Montáž elektrotvaroviek na potrubí PE v otvorenom výkope, zvárané DN 50	kus	7,000	10,00	70,00	

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
33	877313122	Montáž presuviek na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN150	kus	5,000	6,20	31,00	
34	891211221	Montáž vodovodných posúvačov v šachte s ručným kolieskom DN 50	kus	2,000	5,80	11,60	
35	891215321	Montáž spätných klapiek DN 50	kus	1,000	4,20	4,20	
36	422210904	Pás navíťavací univerzálny - DN 100-50	kus	1,010	89,00	89,89	
37	4223J0908	Kohút guľový s pákovým ovládačom DN 50	kus	1,010	14,00	14,14	
38	892101111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	22,000	0,50	11,00	
39	892241111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80	m	16,000	0,90	14,40	
40	893132111	Šachty armatúrne prefabrikované+strop, vnútorný rozm. 2,05x1,4x1,8 m	kus	1,000	128,00	128,00	
41	894411111	Zhotovenie šachiet z bet. dielcov, dno betón C 25/30 na potrubí DN do 200	kus	2,000	54,00	108,00	
42	592243500	Skrúž šachtová TBS 7-100 29x100x9	kus	4,060	30,00	121,80	
43	592243800	Skrúž prechodová TBS 15-100 60x100x9	kus	2,030	62,00	125,86	
44	899104111	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom nad 150 kg	kus	2,000	16,00	32,00	
45	552421420	Poklop T-600P	kus	2,030	30,00	60,90	
46	PC084001	ULIČ. IEČKO K TELESK. SÚPR. PRE E POSÚVAČ DN 50	KS	1,000	16,60	16,60	
47	PC086	ZEMNÁ TELESKOP. SÚPR. PRE POTRUBIE DN 50, č. 9500 RD=1,3-1,8 m	KS	1,000	172,00	172,00	
48	PC110	MONTÁŽ IDENTIFIKAČNÉHO VODIČA	m	22,000	2,50	55,00	
49	PC111	VODIČ CE 4 mm ²	m	23,850	1,60	38,16	
50	899711111	Výstražná biela fólia	m	22,000	1,00	22,00	

PRÁCE A DODÁVKY PSV

9 178,58

721

Vnútorná kanalizácia

2 016,41

51	721175008	zemi	m	12,000	11,00	132,00	
52	721175009	zemi	m	21,000	12,90	270,90	
53	721176006	Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 75/3 stúpacie	m	10,000	11,50	115,00	
54	721176008	Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 110/4,3 stúpacie	m	20,000	10,00	200,00	
55	721177002	Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 40/3 pripojovacie	m	12,000	17,00	204,00	
56	721177004	Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 56/3 pripojovacie	m	8,000	15,50	124,00	
57	721177005	Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 63/3 pripojovacie	m	5,000	6,00	30,00	
58	721177008	pripojovacie	m	9,000	18,00	162,00	
59	721194104	Vývedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	kus	12,000	7,00	84,00	
60	721194105	Vývedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	kus	6,000	7,30	43,80	
61	721194109	Vývedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	kus	7,000	8,90	62,30	
62	721211403	Podlahové vpusty s vod. odtokom DN 50/70 s guľovým kĺbom	kus	2,000	17,00	34,00	
63	721211514	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom	kus	2,000	12,20	24,40	
64	721211710	Montáž podlahového odtokového žlabu dl. 1000 mm pre montáž k stene	kus	2,000	15,30	30,60	
65	721212114	Odtokový žlab dĺžky 1000 mm s krycím roštom a zápachovou uzávierkou	kus	2,000	115,00	230,00	
66	721221201	Kondenzačný sifon so zápachovou uzávierkou HL 136 DN 32	kus	1,000	21,00	21,00	
67	PC721	SÚPRAVA PRIVZDUŠŇOVACEJ HLAVICE HL 900 DN 100	KS	3,000	40,00	120,00	
68	721226511	Zápachová uzávierka pre pračku a umývačku DN 40/50	kus	1,000	2,00	2,00	
69	721271105	Odvetrávacía hlavica HL 810 DN 100	kus	2,000	12,50	25,00	
70	721290111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	33,000	1,00	33,00	
71	721290123	Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	m	59,000	1,00	59,00	
72	998721102	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	t	0,941	10,00	9,41	

722

Vnútorný vodovod

3 102,45

73	722130213	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25	m	7,000	11,00	77,00	
74	722172216	Potrubie vodov. z rúrok PP rad ťažk. D 63/5,7	m	10,000	11,20	112,00	
75	722173312	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok GEBERIT D 20(DN15)	m	65,000	6,00	390,00	

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
76	722173313	Potrúbie vodov. z 3-vrstvových rúrok GEBERIT D 26(DN20)	m	57,000	7,00	399,00	
77	722173314	Potrúbie vodov. z 3-vrstvových rúrok GEBERIT D 32(DN25)	m	39,000	8,20	319,80	
78	722173315	Potrúbie vodov. z 3-vrstvových rúrok GEBERIT D 40(DN32)	m	30,000	10,30	309,00	
79	722182112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	m	65,000	2,00	130,00	
80	722182113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	m	61,000	2,60	158,60	
81	722182114	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 32	m	39,000	2,90	113,10	
82	722182115	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 40	m	30,000	3,10	93,00	
83	405N001365	Regulačný ventil závitový Herz Stromax DN 15	kus	4,000	10,20	40,80	
84	722220111	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2	kus	26,000	3,60	93,60	
85	722220121	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	pár	3,000	3,80	11,40	
86	722231021	Armat. vodov. s 2 závitmi, guľový kohút G 1/2	kus	21,000	5,00	105,00	
87	722231022	Armat. vodov. s 2 závitmi, guľový kohút G 3/4	kus	6,000	6,00	36,00	
88	722231023	Armat. vodov. s 2 závitmi, guľový kohút G 1	kus	4,000	8,50	34,00	
89	722231024	Armat. vodov. s 2 závitmi, guľový kohút G 5/4	kus	2,000	10,60	21,20	
90	722231073	Armat. vodov. s 2 závitmi, armatúra proti spätnému prietoku BA 295 DN25	kus	1,000	11,50	11,50	
91	722231163	Armat. vod. s 2 závit. ventil poistný priamy ON 137030 G 1	kus	1,000	12,00	12,00	
92	722231184	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil redukčný F 06 G 5/4	kus	1,000	11,00	11,00	
93	722234034	Montáž zariadenia pre elektromagnetickú úpravu vody závit. G 6/4	kus	1,000	11,00	11,00	
94	4361M0103	Úpravňa vody el.mag.EZV 40T	kus	1,000	50,00	50,00	
95	722234266	Filter mosadzný G 5/4 Honeywell FY 30	kus	1,000	8,00	8,00	
96	722239101	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1/2	kus	21,000	3,50	73,50	
97	722239102	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	kus	6,000	3,50	21,00	
98	722239103	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1	kus	7,000	4,00	28,00	
99	722239104	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 5/4	kus	2,000	4,50	9,00	
100	722254106	Montáž hydrantovej skrine nástennej s výzbrojou	súb or	1,000	18,00	18,00	
101	722254231	Požiarne prísl.,hadic.navij. NOHA typ A25/30 na stenu 700x700x200mm	súb or	1,000	200,00	200,00	
102	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	202,000	0,50	101,00	
103	722290234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	202,000	0,50	101,00	
104	998722102	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	t	0,332	11,90	3,95	

724

Strojné vybavenie

602,05

105	724149101	Montáž čerpadiel obehových do potrubia	kus	1,000	110,00	110,00	
106	4261A1708	Čerpadlo COMFORT UP 20-14 BXUT 110 - 96433890	kus	1,000	260,00	260,00	
107	4846A0105	Expanzomat - EX.00.328.405 - 25 l	kus	1,000	54,00	54,00	
108	724221211	Montáž tlakovej nádrže	kus	1,000	38,00	38,00	
109	724231125	Meracie prísl. dom. vodárni, tlakomer pr. 100 typ 03382	súb or	1,000	140,00	140,00	
110	998724102	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 12 m	t	0,004	13,00	0,05	

725

Zariaďovacie predmety

3 457,67

111	725119307	Montáž záchodovej misy kombinovanej s rovným odpadom	súb	4,000	11,00	44,00	
112	642340001100	Kombinované WC keramické ZETA, rozmer 645x355x760 mm, hlboké splachovanie, vodorovný odpad, bočné napúšťanie, JIKA	ks	4,000	110,00	440,00	
113	725119309.1	Príplatek za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	kus	4,000	1,00	4,00	
114	725122100	Pisoárové záchody z diturvitu KOLO so zabudov. snímačom	súb or	1,000	58,00	58,00	
115	725129202	Montáž pisoárov keramických	súb or	1,000	13,00	13,00	
116	725212200	Umývadlo z diturvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita Dino + polnoha	súb or	9,000	20,00	180,00	

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
117	725219201	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na konzoly	súb or	9,000	10,00	90,00	
118	725241113	Vanička sprchová akrylátová štvorcová 1000x1000 mm	súb or	2,000	110,00	220,00	
119	725244134	Montáža dodávka zástena sprchová dvojkrídlová do výšky 2000 mm a šírky 1200 mm	súb or	2,000	320,00	640,00	
120	725249104	Montáž sprchovej vaničky	súb or	2,000	45,00	90,00	
121	725314290	Príslušenstvo k drezu v kuchynských zostavách	súb or	1,000	40,00	40,00	
122	725314370	Drez jednoduchý nerez. veľkokuchyn. štandardná kvalita	súb or	1,000	75,00	75,00	
123	725319202	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,2 kg/kus	kus	1,000	1,00	1,00	
124	725329101	Montáž drezov dvojitých so zápach uzávierkou	súb or	1,000	49,00	49,00	
125	725330820	Výlevka diturvitová Myra	súb or	1,000	251,00	251,00	
126	725339101	Montáž výleviek keram. iat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže	súb or	1,000	26,00	26,00	
127	725539001	Montáž a dodávka madiel pre imobilných WC+sprcha	súb or	2,000	89,00	178,00	
128	725539002	Montáž a dodávka sklap. sedadiel do sprchy	súb or	1,000	108,00	108,00	
129	725810502	Pripojovacie kolienko s pripojovacou rúrkou T 69 G 1/2	súb or	5,000	11,00	55,00	
130	725820200	Batéria drezová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	súb or	1,000	25,00	25,00	
131	725820300	Batéria drezová stojanková G 1/2 štandardná kvalita	kus	1,000	28,00	28,00	
132	725821300	Batéria umývadlová stojanková G 1/2 štandardná kvalita	súb or	9,000	30,00	270,00	
133	725829201	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov nást. chromov.	kus	1,000	11,00	11,00	
134	725829301	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov stojank. G 1/2	kus	10,000	10,00	100,00	
135	725840200	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	súb or	2,000	45,00	90,00	
136	725849200	Montáž batérií sprch. násten. s nastav. výškou	kus	2,000	10,00	20,00	
137	725869101	Montáž zápach. uzávierok umývadlových D 40	kus	9,000	3,60	32,40	
138	725869204	Montáž zápach. uzávierok drez. jednod. D 50	kus	1,000	5,60	5,60	
139	725869210	Montáž zápachových uzávierok sprchových DN 40/50	kus	2,000	7,00	14,00	
140	725980123	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 30/30	kus	7,000	26,00	182,00	
141	725989101	Montáž dvierok kovových lakovaných 300/300 mm	kus	7,000	16,00	112,00	
142	998725102	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 12 m	t	0,378	15,00	5,67	

Celkom

18 977,94

① DUTO MONT, s.r.o.
094 01 Tovarné 45
IČO: 36 869 601
IČ DPH: SK2023123333

cu/pz

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Komunitné centrum Jarabina

JKSO

Názov objektu

Plynová prípojka - plynofikacia

EČO

Miesto

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

DUTO-MONT s.r.o., Tovarné

Spracoval

Duhonova

IČO

IČ DPH

36 869 601

SK2023123333

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

19.2.2020

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

DUTO MONT, s.r.o.
094 01 Tovarné 45
IČO: 36 869 601
IČ DPH: SK2023123333

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	5 964,70
24	DPH 20,00 % z 5 964,70	1 192,94
25	Cena s DPH (r. 23-24)	7 157,64

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Odberateľ:
Projektant: Alti Poprad s.r.o.
Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Husár
JKSO :
Dátum: 1

Stavba : Komunitné centrum v obci Jarabina
Objekt : SO hlavný Objekt
Časť : Plynofikácia

Alti Poprad s.r.o.

Rekapitulácia rozpočtu v EUR


Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	0,00	0,00	2 093,69	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	0,00	0,00	2 093,69	0,00000	0,000
723 - Vnútorný plynovod spolu :	0,00	0,00	1 111,80	0,07777	0,000
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	0,00	0,00	1 111,80	0,07777	0,000
732 - Strojovne spolu :	0,00	0,00	0,00	0,00830	0,000
734 - Armatúry spolu :	0,00	0,00	254,85	0,00570	0,000
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	0,00	0,00	254,85	0,01400	0,000
783 - Nátery spolu :	0,00	0,00	48,40	0,00094	0,000
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	0,00	0,00	48,40	0,00094	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	0,00	0,00	1 415,05	0,09271	0,000
272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody spolu :	0,00	0,00	2 414,36	0,08339	0,000
270 - Montáž potrubia spo	0,00	0,00	41,60	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	0,00	0,00	2 455,96	0,08339	0,000
Rozpočet celkom :	0,00	0,00	5 964,70	0,17610	0,000

① DUTO MONT, s.r.o.

094 01 Tovarné 45

IČO: 36 869 601

IČ DPH: SK2022123333



Odberateľ:
Projektant: Alti Poprad s.r.o.
Dodávateľ:

Spracoval: Duhonova
JKSO :
Dátum: 19.02.2020

Stavba : Komunitné centrum v obci Jarabina
Objekt : SO hlavný Objekt
Časť : Plynofikácia

Alti Poprad s.r.o. **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	001	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	11,232	m	4,20	47,17	20
2	272	Hĺbenie rýh š. 80, hl. 120, zem. tr. 3	52,000	m	17,00	884,00	20
3	272	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	37,440	m3	4,60	172,22	20
4	272	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	37,440	m3	4,20	157,25	20
5	001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	28,080	m3	18,00	505,44	20
6	001	Obsyp potrubia priplatok za prehodenie sypaniny	9,360	m3	16,50	154,44	20
7	001	Prisýpanie tesniacej fólie alebo geotext. bez zhut. v rovine	4,680	m3	1,00	4,68	20
8	272	Lôžko a obsyp plynovodného potrubia pieskom	9,360	m3	18,00	168,48	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :						2 093,69	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :						2 093,69	
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE							
723 - Vnútny plynovod							
9	721	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 15	2,000	m	8,20	16,40	20
10	721	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 20	1,000	m	10,60	10,60	20
11	721	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 25	5,000	m	12,00	60,00	20
12	721	Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 1 DN 25/20	1,000	kus	15,00	15,00	20
13	721	Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 2 DN 25/15	1,000	kus	18,00	18,00	20
14	721	Chránička plyn. potrubia D 44,5/2,6	2,000	m	10,00	20,00	20
15	721	Pripojka k plynomerom spoj. na závit bez ochodzu G 5/4	1,000	súbor	64,00	64,00	20
16	721	Rozperky pripojok k plynomerom G 1	1,000	súbor	28,00	28,00	20
17	721	Pripojka plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 15	1,000	súbor	9,20	9,20	20
18	721	Pripojka plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 20	1,000	súbor	1,60	1,60	20
19	721	Pripojka plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 25	1,000	súbor	13,00	13,00	20
20	721	Pripojka plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 32	1,000	súbor	16,00	16,00	20
21	721	Pripojka plynovodná nerezová hadica G1/2 F x G1/2 M dĺžky od 50 do 100 cm	1,000	súbor	8,60	8,60	20
22	721	Kohút guľový priamy G 1/2 PN 42 do 185°C plnoprietokový s guľou DADO vnútorný závit ťažká rada	1,000	kus	11,00	11,00	20
23	721	Kohút guľový priamy G 3/4 PN 42 do 185°C plnoprietokový s guľou DADO vnútorný zá	1,000	kus	13,00	13,00	20
24	721	Kohút guľový priamy G 1 PN 42 do 185°C plnoprietokový s guľou DADO vnútorný závit ťažká rada	1,000	kus	12,60	12,60	20
25	721	Kohút guľový priamy G 1 1/4 PN 42 do 185°C plnoprietokový s guľou DADO vnútorný závit ťažká rada	1,000	kus	9,20	9,20	20
26	MAT	Úchyt plynomeru 250 mm	1,000	kus	13,00	13,00	20
27	MAT	Rozperka 250 mm - 1 1/4"	1,000	kus	16,00	16,00	20
28	MAT	Samolepka „PLYN“ vrátane HUP	1,000	kus	15,00	15,00	20
29	MAT	Regulátor tlaku plynu RTP 10M-2R rohový - 83 04 71	1,000	kus	118,00	118,00	20
30	721	Regulátor tlaku plynu stredotlakový jednostupňový výkon do 10 m3/hod pre zemný plyn	1,000	súbor	112,00	112,00	20
31	721	Skrinka pre regulátor plynu	1,000	kus	96,00	96,00	20
32	721	Sokel pod skrinku regulátoru plynu	1,000	kus	80,00	80,00	20
33	721	Vnútrost. prem. vybúr. plynovod vodor. do 100m v obj. do 24m	0,078	t	200,00	15,60	20
34	721	Vnútny plynovod HZS T4	16,000	hod	10,00	160,00	20
35	721	Vnútny plynovod HZS T5	16,000	hod	10,00	160,00	20
723 - Vnútny plynovod spolu :						1 111,80	
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :						1 111,80	
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE							
732 - Strojovne							
36	731	Montáž orientačných štítkov	10,000	súbor	1,00	10,00	20
37	MAT	Štítko označovací	10,000	kus	1,20	12,00	20
732 - Strojovne spolu :						0,00	
734 - Armatúry							
38	731	Tlakomery diferenčné 03360 pr. 60	1,000	kus	56,00	56,00	20
39	731	Prislušenstvo tlakomerov, kohúty čapové K70-181-716 M 20x1,5	1,000	kus	28,00	28,00	20
40	731	Prislušenstvo tlakomerov, pripojky tlakomerov DN 20	1,000	kus	32,00	32,00	20
41	731	Montáž tlakomerov diferenčných do 160mm	1,000	kus	56,00	56,00	20
42	731	Vnútrost. prem. vybúr. hmôt armatúr vodor. 100 m v. do 24 m	0,057	t	50,00	2,85	20
43	731	Armatúry, HZS T4	8,000	hod	10,00	80,00	20
734 - Armatúry spolu :						254,85	
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :						254,85	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE							
783 - Nátery							

Por. číslo	Kód cen.	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
44	783	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	1,000	m2	5,60	5,60	20
45	783	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	8,000	m	4,20	33,60	20
46	783	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm základné	2,000	m	4,60	9,20	20
783 - Nátery spolu :						48,40	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :						48,40	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :						1 415,05	
PRÁCE A DODÁVKY M							
272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody							
47	272	Uloženie plynovod. potrubia do ryhy z tl. rúr PE D32, rúry navíjané v kotúčoch	52,000	m	9,00	468,00	20
48	MAT	Rúrka PE-100 SDR 11,0(0,7Mpa) d 32x3,0xNAV plyn	54,600	m	4,60	251,16	20
49	272	Montáž elektrotvaroviek W90° koleno PE100 SDR11 D32mm	4,000	kus	9,00	36,00	20
50	MAT	Koleno elektrotvarovkové W 90st.612 093 d 32	4,000	kus	8,20	32,80	20
51	272	Montáž TA(Kit) T-kus s predlž. odbočkou PE100 SDR11 D32mm	1,000	kus	6,00	6,00	20
52	MAT	T-kus TA s predlž.odboč.a objímkou 612 161 d 32 - súprava	1,000	kus	7,20	7,20	20
53	272	Montáž USTR prechodka PE/ocel PE100 SDR11 D32/DN25mm	3,000	kus	10,00	30,00	20
54	MAT	Prechodka PE/oc.USTR 612 780 d/DN 32/25	3,000	kus	8,00	24,00	20
55	272	Montáž uloženia - priskrutkovaním do 25	50,000	kq	4,20	210,00	20
56	272	Montáž uloženia - privarením do 25	50,000	kq	4,30	215,00	20
57	272	Doplňkové konštrukcie z profilového materiálu zhotovenie a montáž	50,000	kg	5,20	260,00	20
58	272	Doplňkové konštrukcie z rúrkového materiálu zhotovenie a montáž	50,000	kg	5,30	265,00	20
59	272	Vyhľadávací vodič na potrubí z PE D do 150	52,000	m	1,90	98,80	20
60	272	Montáž vývodu signalizačného vodiča	3,000	kus	5,00	15,00	20
61	272	Uloženie PE fólie na obsyp	52,000	m	0,50	26,00	20
62	MAT	Výstražná PVC-P fólia hr.0,30mm,š.50cm s potlačou žltá-plyn potrubie	52,000	m	0,50	26,00	20
63	MAT	Značka Plynomerňa - bielo-červená, 90x300 mm - 84 43 17	1,000	kus	13,00	13,00	20
64	272	Orientačné tabuľky plynárenské na muríve	2,000	kus	12,00	24,00	20
65	MAT	Autozásuvka 7 pólová, 12 V, DIN/ISO 1724 - 84 44 00	3,000	kus	7,00	21,00	20
66	272	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	1,000	úsek	100,00	100,00	20
67	272	Skúška tesnosti potrubia DN do 40	60,000	kus	1,00	60,00	20
68	272	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 50	60,000	m	1,30	78,00	20
69	272	Čistenie potrubí pre prípojky do DN 50	52,000	m	1,70	88,40	20
70	272	Odmastenie armatúr 25	1,000	kus	30,00	30,00	20
71	272	Montáž regulátorov tlaku plynu s 2 závitmi 3/4"	1,000	kus	28,00	28,00	20
72	272	Prepojenie regulač. stanice na prípojovací plynovod DN 50	1,000	kus	1,00	1,00	20
272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody spolu :						2 414,36	
270 - Montáž potrubia							
73	270	Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním 32	52,000	m	0,80	41,60	20
270 - Montáž potrubia spo						41,60	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :						2 455,96	
Rozpočet celkom :						5 964,70	

① DUTO MONT, s.r.o.

094 01 Tovarné 45

IČO: 36 869 601

IČ DPH: SK20231233

